

**BEBAUUNGSPLAN
„GEWERBEGEBIET
HEISSESHEIMER STRASSE“**

**A) PLANZEICHNUNG
(PLANBEREICHE 1 BIS 3)**

**B) TEXTLICHE
FESTSETZUNGEN**

C) BEGRÜNDUNG

D) UMWELTBERICHT

**E) AVIFAUNISTISCHES
GUTACHTEN**

**F) FACHBEITRAG ZUR
SPEZIELLEN ARTEN-
SCHUTZRECHTLICHEN
PRÜFUNG**

Vorentwurf vom 07.05.2024
Entwurf vom 30.07.2024

VERFASSER



PLANUNGSBÜRO GODTS

Hauptbüro/Postanschrift:
Römerstraße 6,
73467 Kirchheim am Ries
Telefon 0 73 62/92 05-17
E-Mail info@godts.de

Zweigstelle/Donau-Ries
Hauptstraße 70, 86641 Rain

Stadtplanung • Landschaftsplanung • Umweltplanung

BEARBEITUNG :

Dipl.-Ing. Joost Godts
B. Sc. Beate Reimlinger-Herz
M. Sc. Matthias Merkel


Stadtplanung • Landschaftsplanung • Umweltplanung

PLANBEREICH 2


BEBAUUNGSPLAN
"GEWERBEGEBIET
HEISSESHEIMER STRASSE"

PLANBEREICH 2
AUSGLEICH

Maßstab im Original 1:1000
Stand 30.07.2024




PLANBEREICH 3



**BEBAUUNGSPLAN
"GEWERBEGEBIET
HEISSESHEIMER STRASSE"**

**PLANBEREICH 3
AUSGLEICH**

Maßstab im Original 1:1000
Stand 30.07.2024



- Geltungsbereich des Planbereiches 3
Fl.-Nr. 420 Gemarkung Mertingen
- Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)
- Vermaßungslinie in m
- Geschütztes Biotop nach §30
BNatSchG i.V.m Art 23
BayNatSchG

Beschreibung der Maßnahmen:
siehe textliche Festsetzungen

DATENQUELLE / HERKUNFT:
Lagesystem= ETRS89, UTM32 (EPSG 25832)
Höhensystem= NHN im DHHN2016 (Status 170)


© Bayerische Vermessungsverwaltung
<www.geodaten.bayern.de>
- amtliche digitale Flurkarte (10/2021)
- Geobasisdaten, Orthofoto (04/2020)

VERFASSER
JOOST

PLANUNGSBÜRO GODTS
Hauptbüro/Postanschrift:
Römerstraße 6,
73467 Kirchheim am Ries
Telefon 0 73 62/92 05-17
E-Mail info@godts.de

GODTS
Zweigstelle/Donau-Ries
Hauptstraße 70, 86641 Rain

Stadtplanung • Landschaftsplanung • Umweltplanung



**BEBAUUNGSPLAN
„GEWERBEGEBIET
HEISSESHEIMER STRASSE“**

**B) TEXTLICHE
FESTSETZUNGEN**

Vorentwurf vom 07.05.2024
Entwurf vom 30.07.2024

VERFASSER



PLANUNGSBÜRO GODTS

Hauptbüro/Postanschrift:
Römerstraße 6,
73467 Kirchheim am Ries
Telefon 0 73 62/92 05-17
E-Mail info@godts.de

Zweigstelle/Donau-Ries
Hauptstraße 70, 86641 Rain

Stadtplanung • Landschaftsplanung • Umweltplanung

BEARBEITUNG :

Dipl.-Ing. Joost Godts
B. Sc. Beate Reimlinger-Herz

A	PRÄAMBEL	4
1	Bestandteile des Bebauungsplanes	4
2	Rechtsgrundlagen	4
3	In-Kraft-Treten	4
B	PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§9 BauGB)	5
1	Geltungsbereich	5
2	Art der baulichen Nutzung	5
2.1	§ 8 BauNVO - Gewerbegebiete (GE)	5
3	Ma der baulichen Nutzung	5
3.1	Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl	5
3.2	Wandhöhe / Höhe der baulichen Anlagen	6
3.3	Unterer Bezugspunkt / Höhenlage der baulichen Anlagen	6
4	Bauweise	6
5	Baugrenze, überbaubare Grundstücksflächen	6
6	Versorgungsleitungen	6
7	Grünordnung im Bereich der planzeichnerisch dargestellten Grünflächen	7
7.1	Allgemein	7
7.2	Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen	7
7.3	Pflanzgebot für Laubbaumhochstämme	7
7.4	Artenliste	7
8	Naturschutzrechtlicher Ausgleich	8
8.1	Fl.-Nrn. 5271 (TF) und 420 Gemarkung Mertingen	8
8.2	Umsetzung und dingliche Sicherung	8
9	Wasserwirtschaftliche Belange	9
10	Immissionsschutz	9
10.1	Schall	9
10.2	Geruch	9
C	ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (BayBO)	10
1	Abstandsflächen	10
2	Gestaltung der baulichen Anlagen und Freiflächen	10
2.1	Gestaltung der Dächer	10
2.2	Gestaltung der Gebäude	10
2.3	Gestaltung der unbebauten Flächen	10
3	Erneuerbare Energien	10
4	Werbeanlagen und Beleuchtung	11
5	Stellplatzrichtzahlen / Anforderungen an Stellplätze	11
6	Einfriedungen	11
D	HINWEISE	12
1	Altablagerungen / Altstandorte / Altlastbereiche	12
2	Bodenschutz	12
3	Denkmalschutz	13
4	Brandschutz	13
5	Wasserwirtschaftliche Belange	14
5.1	Drainagen	14
5.2	Grundwasser / Schichtenwasser	14
5.3	Niederschlagswasserbeseitigung	14
5.4	Schutz vor Überflutungen infolge von Starkregen	15
6	Immissionen	15
7	Versorgungsleitungen	16
7.1	Leitungen innerhalb von Grünflächen	16
8	Grünordnung	16

E	VERFAHRENSVERMERKE	17
1	Aufstellungsbeschluss	17
2	Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB	17
3	Billigungs- und Auslegungsbeschluss.....	17
4	Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB	17
5	Satzungsbeschluss	17
6	Aufgestellt / Ausgefertigt	18
7	In-Kraft-Treten.....	18

A PRÄAMBEL

Die Gemeinde Mertingen erlät aufgrund der §§ 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches ((**BauGB**, i.d.F. der Bek. vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zul. gendert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221)), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (**BayBO**, i.d.F. der Bek. vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zul. gendert durch Gesetz vom 23.06.2023 (GVBl. S. 250), durch § 4 des Gesetzes vom 07.07.2023 (GVBl. S. 327) und durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 371)) und Art. 23 der Gemeindeordnung fr den Freistaat Bayern (**GO**, i.d.F. der Bek. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zul. gendert durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385, 586)) den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Heiesheimer Strae“ als Satzung.

1 Bestandteile des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Heiesheimer Strae“ in der Fassung vom **30.07.2024**, **zuletzt gendert am** besteht aus

- A) Planzeichnung
- Planbereich 1, Planzeichnung Bebauungsplan
 - Planbereich 2, Ausgleich (Fl.-Nr. 5271 (TF) Gemarkung Mertingen)
 - Planbereich 3, Ausgleich (Fl.-Nr. 420 Gemarkung Mertingen)
- B) Textliche Festsetzungen mit Verfahrensvermerken

Beigefgt ist

- C) Begrndung
D) Umweltbericht
E) Avifaunistisches Gutachten
F) Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prfung

sowie:

- schalltechnische Untersuchung der Fa. ACCON GmbH vom 01.08.2022 mit Nr. ACB-0822-226081/02
- Geruchsimmissionsgutachten der Fa. ACCON GmbH vom 27.07.2022 mit Nr. ACB-0722-226081/03

2 Rechtsgrundlagen

Fr den Geltungsbereich gilt die Baunutzungsverordnung (**BauNVO**, i.d.F. der Bek. vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zul. gendert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)).

Des Weiteren gelten nachfolgende Rechtsgrundlagen, sofern die nachfolgenden Festsetzungen oder die kommunalen Satzungen nichts anderes bestimmen.

- a) Baugesetzbuch (BauGB)
b) Planzeichenverordnung (PlanZV)
c) Bayerische Bauordnung (BayBO)

3 In-Kraft-Treten

Dieser Bebauungsplan tritt mit seiner ortsblichen Bekanntmachung nach §10 Abs.3 BauGB in Kraft.

Textliche Festsetzungen

In Ergnzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt:

B PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§9 BauGB)

1 Geltungsbereich

(§ 9 Abs. 7 BauGB).

Der Geltungsbereich umfasst im Planbereich 1 (Baugebiet) die Flurnummern 480/1 (TF), 499, 500, 501 (TF), im Planbereich 2 (Ausgleich) die Flurnummer 5271 (TF), im Planbereich 3 (Ausgleich) die Flurnummer 420 Gemarkung Mertingen (TF = Teilflche).

2 Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 - 11 BauNVO)

2.1 § 8 BauNVO - Gewerbegebiete (GE)

Der in der Planzeichnung mit „GE“ gekennzeichnete Bereich wird als Gewerbegebiet im Sinne des § 8 BauNVO festgesetzt.

Zulssig sind

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhuser, Lagerpltze und ffentliche Betriebe
 - o Die Anzahl der Einzelhandelsbetriebe mit Sortimenten gem Anlage 2 des Landesentwicklungsprogramms Bayern im Geltungsbereich wird dabei auf maximal zwei beschrnkt
- Geschfts-, Bro- und Verwaltungsgebude,
- Tankstellen,
- Anlagen fr sportliche Zwecke
- Wrmezentrale fr das kommunale Wrmenetz

Ausnahmsweise nach § 8 Abs. 3 BauNVO zulssig sind:

- Wohnungen fr Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fr Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenber in Grundflche und Baumase untergeordnet sind, drfen im Gewerbegebiet in begrndeten Ausnahmefllen nur errichtet werden, wenn mit dem Bauantrag nachgewiesen wird, dass die Schutzwrdigkeit der Wohnungen zu keinen zustzlichen Einschrnkungen der zulssigen Immissionen von benachbarten oder knftig hinzukommenden Gewerbebetrieben fhrt. Es ist deshalb auf Veranlassung der Genehmigungsbehrde bei einem Bauantrag mit Wohnung ein schalltechnisches Gutachten vorzulegen, das die Einhaltung der in den einschlgigen Regelwerken zum Lrmschutz (TA Lrm) festgesetzten Immissionsrichtwerte sicherstellt. Wohnungen drfen in Betriebsgebude integriert werden.

Weitere Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 BauNVO sind nicht zugelassen

3 Ma der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21 BauNVO)

3.1 Grundflchenzahl, Geschossflchenzahl

Die zulssige Grundflchenzahl (GRZ) betrgt 0,8.

Die maximale Geschossflchenzahl (GFZ) betrgt 0,8.

Die festgesetzten Werte der Grund- und Geschossflchenzahl sind als Hchstgrenze zulssig, soweit sich nicht aufgrund der im Plan eingetragenen berbaubaren Flche eine geringere Nutzung ergibt.

3.2 Wandhe / He der baulichen Anlagen

(§ 16 Abs. 3 BauNVO)

Die maximal zulssige Wandhe wird gemessen an der traufseitigen Auenkanke der Auenwand als Abstand zwischen dem unteren Bezugspunkt (siehe Punkt B 3.3) und dem Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand (= oberer Bezugspunkt).

Die maximal zulssige Wandhe fr Betriebsgebude darf hchstens 8,0 m betragen.

Bei Gebuden mit Pultdach betrgt die zulssige Wandhe 8,0 m traufseitig und 10,0 m am First. Einzelne Dachaufbauten wie z.B. Lftungsanlagen-Kamine oder Antennen sind bis insgesamt 2,0 m zustzlich zur erlaubten Gebudehe zulssig.

Fr die Wrmezentrale des kommunalen Wrmenetzes ist ein Wrmeufferspeicher mit maximal 8,0 m Durchmesser und maximal 25,0 m Wandhe zulssig.

Die maximal zulssige Wandhe fr Betrieben zugeordnete Wohngebude darf hchstens 6,6 m betragen.

3.3 Unterer Bezugspunkt / Henlage der baulichen Anlagen

(§ 18 BauNVO)

Die Oberkanke des EG-RFB (Erdgeschoss-Rohfuboden) ist der untere Bezugspunkt und darf am hchsten natrlichen Gelndepunkt am Gebude nicht mehr als 1 m ber dem natrlichen Gelnde liegen.

4 Bauweise

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Es wird die abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Dabei wird bestimmt, dass abweichend von § 22 Abs. 1 BauNVO Gebudelngen ber 50 m zulssig sind. Bei Gebudelngen ber 50m ist eine optische Gliederung des Baukrpers erforderlich.

5 Baugrenze, berbaubare Grundstcksflchen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Die Errichtung von Gebuden und Gebudeteilen sowie von Garagen und Carports, Stellplatzberdachungen, Sammel- und Aufenthaltspltzen und dgl. ist nur auf den durch Baugrenzen festgesetzten berbaubaren Grundstcksflchen zulssig.

6 Versorgungsleitungen

Neu hinzukommende Versorgungsleitungen im Baugebiet sind unterirdisch zu verlegen.

7 **Grnordnung im Bereich der planzeichnerisch dargestellten Grnflchen**

( 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB)

7.1 **Allgemein**

Fr die Pflanzung von Hochstmmen ist mindestens ein Pfahl-Dreibock (2,5m lange Pfhle) mit Lattenrahmen bestehend aus drei Verstrebungen (mit jeweils 50cm Lnge) und Kokosstrick-Bindegut zu verwenden. Baumbindungen drfen die Entwicklung des Baumes nicht behindern und sind mindestens jhrlich zu kontrollieren.

Die zu pflanzenden Bume/Gehlze sind:

- im Wuchs zu frdern und Ausflle innerhalb eines Jahres gleichartig und gleichwertig durch Nachpflanzung zu ersetzen
- bei berwachsen auszumhen
- bei Trockenheit ausreichend zu wssern
- bei Erfordernis wirksam vor Verbiss zu schtzen
- dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

Eventuell notwendige Rckschnittmanahmen in Form des „auf den Stock setzens“ sind mit der Unteren Naturschutzbehrde abzustimmen.

Formschnitte an Hecken im Bereich der planzeichnerisch dargestellten Grnflchen sind unzulssig.

7.2 **Flchen zum Anpflanzen von Bumen, Struchern und sonstigen Bepflanzungen**

Im Bereich der planzeichnerisch abgegrenzten Flchen zum Anpflanzen von Bumen, Struchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine Heckenpflanzung anzulegen, welche mindestens 2-reihig auszufhren ist.

Es sind mindestens fnf Arten aus der Artenliste zu whlen und zu gleichen Teilen sowie gemischt zu pflanzen. Die Pflanzen sind dabei in einem Abstand von 1,50 m zwischen den Pflanzen in der Reihe und 1,5 m zwischen den Reihen zu setzen.

7.3 **Pflanzgebot fr Laubbaumhochstmme**

Gem Planzeichnung sind in der privaten Grnflche Laubbume zu pflanzen.

Es sind die Arten der Artenliste in genannter Qualitt zu verwenden und in der planzeichnerisch dargestellten Anzahl und Anordnung zu setzen.

7.4 **Artenliste**

Bume 2. Ordnung, Mindestpflanzqualitt: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 12-14cm

<i>Acer campestre</i>	Feld-Ahorn
<i>Betula pendula</i>	Hnge-Birke
<i>Carpinus betulus</i>	Hain-Buche
<i>Juglans regia</i>	Walnuss
<i>Prunus avium</i>	Vogel-Kirsche
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche
sowie Obstbume regionaltypischer, bewhrter Sorten	

weitere Arten in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehrde

Strucher, Mindestpflanzqualitt: 2xv, 60-100 cm hoch

<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuss
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingriffeliger Weidorn
<i>Euonymus europaeus</i>	Pfaffenhtchen
<i>Ligustrum vulgare</i>	Gewhnlicher Liguster
<i>Lonicera xylosteum</i>	Rote Heckenkirsche
<i>Rosa arvensis</i>	Feld-Rose
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder
<i>Viburnum lantana</i>	Wolliger Schneeball
<i>Viburnum opulus</i>	Gewhnlicher Schneeball
sowie heimisches Strauchbeerenobst	

weitere Arten in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehrde

8 Naturschutzrechtlicher Ausgleich

8.1 Fl.-Nrn. 5271 (TF) und 420 Gemarkung Mertingen

Die Flurnummern 5271 (TF) und 420 Gemarkung Mertingen werden als Ausgleichsflche festgesetzt und sind diesem Bebauungsplan gem. § 9 Abs. 1a BauGB zugeordnet. In den Planbereichen 2 und 3 „Ausgleich“ sind die externen Manahmenflchen dargestellt. Die nachfolgenden Manahmen sind Bestandteil dieses Grnordnungsplans.

Fl.-Nr. 5271 (TF) Gemarkung Mertingen

Ausgangszustand			Prognosezustand ¹⁾			Aufwertung	Flche	Aufwertung
Kurzbezeichnung	Code	Wert	Kurzbezeichnung	Code	Wert*	Wertpunkte	(m ²)	gesamt ²⁾
Acker	A11	2	Artenreiches Extensivgrnland	G214	11	9	138	1.242
Summe								1.242

¹⁾ nach 25 Jahren Entwicklungszeit

* abzgl. 1 WP bei G214 aufgrund des sog. Timelags

²⁾ =Kompensationsflche in m² x Aufwertung

Fl.-Nr. 420 Gemarkung Mertingen

Ausgangszustand			Prognosezustand ¹⁾			Aufwertung	Flche	Aufwertung
Kurzbezeichnung	Code	Wert	Kurzbezeichnung	Code	Wert*	Wertpunkte	(m ²)	gesamt ²⁾
Acker	A11	2	Artenreiches Extensivgrnland	G214	11	9	5.237	47.133
Summe								47.133

¹⁾ nach 25 Jahren Entwicklungszeit

* abzgl. 1 WP bei G214 aufgrund des sog. Timelags

²⁾ =Kompensationsflche in m² x Aufwertung

Folgende Manahmen werden festgelegt:

- sofortiger Verzicht auf Pflanzenschutzmittel und Dngung jeglicher Art
- Bodenvorbereitungen im Sptsommer/Herbst (ab etwa Mitte September) durch pflgen oder frsen des Bodens mit anschlieender Bearbeitung mit Egge, Kreiselegge o. Frse zur Herstellung einer feinkrmeligen Bodenstruktur
- anschlieend Einsaat mit einer geeigneten Gras-Krutermischung (autochthones/einheimisches Saatgut der Herkunftsregion 16 „Unterbayerische Hgel- und Plattenregion“, Kruteranteil mind. 50%) und anwalzen des Saatgutes
 - alternativ Mahdgutbertragung von einer geeigneten Spenderflche aus der Umgebung (zuvor abzustimmen mit der Unteren Naturschutzbehrde)
- Hitze und Trockenphasen von mehr als einer Woche sind unbedingt zu vermeiden, andernfalls ist aktiv zu bewssern
- nach erfolgtem Anwuchs: weitergehende Pflege ber eine 2-schrige Mahd (erster Schnitt ab 15.06., zweiter Schnitt ab September) mit Mahdgutabtransport etwa 3 Tage nach der Mahd (um Samen-Nachreife zu ermglichen),
- die Ausgleichsflche darf nicht eingezunt werden
- bei der Pflege von Flurnummer 420 Gemarkung Mertingen sind stets ca. 10 % der Flche als Altgrasstreifen¹ zu belassen, um die Strukturvielfalt in der Flche zu erhhen und einen Rckzugsraum fr Insekten und Kleintiere zu erhalten
- der Altgrasstreifen ist mit dem 1. Schnitt des Folgejahres zu mhen und sollte in der Lage sptestens jedes zweite Jahr variieren, um eine Verbuschung zu vermeiden

8.2 Umsetzung und dingliche Sicherung

Mit der Umsetzung der vorgenannten Ausgleichsmanahmen ist sptestens 1 Jahr nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes zu beginnen.

Eine dingliche Sicherung ist nicht erforderlich, da sich die Flche im Eigentum der Kommune befindet.

¹ Jhrlich wechselnde Teilbereiche einer Grnlandflche, die ein Jahr lang nicht gemht werden und auch ber den Winter stehenbleiben

9 Wasserwirtschaftliche Belange

In Bereichen mit Versickerung des Niederschlagswassers sind –sofern Metalldcher zum Einsatz kommen sollen- nur Kupfer- und Zinkbleche mit geeigneter Beschichtung oder andere wasserwirtschaftlich unbedenkliche Materialien (z. B. Aluminium, Edelstahl) zulssig.

Unverschmutztes Niederschlagswasser, welches nicht auf Grundstcken, auf denen es anfllt, versickert oder als Brauchwasser genutzt werden kann, ist einer Retentionsflche zuzufhren und dort zur Versickerung zu bringen, bzw. falls dies nicht mglich ist, ggf. gepuffert direkt in ein Gewsser oder nach den Magaben der kommunalen Entwsserungssatzung in einen ffentlichen Misch- oder Regenwasserkanal einzuleiten.

Bei der Erstellung der Bebauung und der Grundstcksgestaltung (Zugnge, Lichtschchte, Einfahrten etc.) ist die Rckstauenebene zu beachten. Unter der Rckstauenebene liegende Rume und Entwsserungseinrichtungen (auch Drnanlagen, sofern zulssig) mssen gegen Rckstau aus der Kanalisation gesichert werden.

10 Immissionsschutz

10.1 Schall

Die Einschtzung, ob fr ein Vorhaben eine schalltechnische Untersuchung erforderlich ist, obliegt der Genehmigungsbehrde. Sofern im Genehmigungsverfahren Nachweise fr die Beurteilung der durch ein Vorhaben verursachten Schallimmissionen erforderlich sind, sind die entsprechenden Berechnungen nach den Regelungen der zum Zeitpunkt des Genehmigungsverfahrens gltigen Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lrm (TA Lrm) durchzufhren. Die schalltechnische Untersuchung der Fa. ACCON GmbH mit Bericht-Nr. ACB-0822-226081/02 vom 01.08.2022 sollte dabei bercksichtigt werden. Dabei sind alle Zu- und Abschlge gem den Normen und den Vorschriften der TA Lrm, wie z. B. Ruhezeiten-, Ton- oder Impulzzuschlge, Abschirmungen und Bodendmpfung, zu bercksichtigen.

10.2 Geruch

Es wird empfohlen, Bro- und Wohngebude im Plangebiet so zu platzieren, dass sich schutzbedrftige Rume in einem Bereich befinden, in dem der Immissionswert fr ein Gewerbegebiet von 15 % Geruchsstundenhufigkeit pro Jahr nicht berschritten wird (siehe Abgrenzung in der Planzeichnung). Alternativ wren die Gebude so zu orientieren, dass sich die Bauwerke selbst abschatten und dadurch schutzbedrftigen Rume auf der geruchsabgewandten Seite und damit mglicherweise unter dem Immissionswert fr ein Gewerbegebiet von 15 % Geruchsstundenhufigkeit pro Jahr liegen.

C RTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (BayBO)

1 Abstandsflchen

Bei der Bemessung der Abstandsflchen gelten die Vorschriften des Art. 6 der BayBO.

2 Gestaltung der baulichen Anlagen und Freiflchen

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)

2.1 Gestaltung der Dcher

Dachform Betriebsgebude:

Fr Betriebsgebude sind Flachdcher mit einer Dachneigung von 0° – 6° und Satteldcher, asymmetrische Satteldcher (Verhltnis ein Drittel – zwei Drittel) sowie Pultdcher mit einer Dachneigung von 7° bis 24° zulssig.

Dachform Wohngebude:

Fr Betrieben zugeordnete Wohngebude sind Satteldcher, Walmdcher und Zeltdcher mit einer Dachneigung von 15° bis 48° zulssig.

Fr Dacheindeckungen sind reflektierende Materialien unzulssig.

Extensive Grndcher sind zulssig.

Ein Vordach mit einem maximalen Dachberstand von 5m ist fr Zufahrtsbereiche erlaubt.

Maximaler Dachberstand an der Traufe: 2 m zuzglich Dachrinne.

Maximaler Dachberstand am Ortgang: 60 cm

2.2 Gestaltung der Gebude

Glnzende, reflektierende Materialien sind fr Gebudeauenflchen unzulssig. Eine Holzverschalung ist zulssig.

2.3 Gestaltung der unbebauten Flchen

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)

Das natrliche Gelnde darf nur so weit verndert werden, als dies zur ordnungsgemen Errichtung der Gebude, Lagerflchen, Rampen, Entwsserungseinrichtungen, etc.

unumgnglich ist. Die Gelndevernderungen sind in den Baugesuchen mit Hhen in m . NHN darzustellen.

3 Erneuerbare Energien

(Art. 44a BayBO)

Die Eigentmer von Nichtwohngebuden, deren Antrag auf Baugenehmigung oder deren vollstndige Bauvorlagen ab dem 1. Mrz 2023 fr Gebude ab einer Dachflche von 50 m², die ausschlielich gewerblicher oder industrieller Nutzung dienen, eingeht, haben sicherzustellen, dass Anlagen in angemessener Auslegung zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie auf den hierfr geeigneten Dachflchen errichtet und betrieben werden. Diese Pflichten gelten auch bei vollstndiger Erneuerung der Dachhaut eines Gebudes, die ab dem 1. Januar 2025 begonnen wird.

Eine angemessene Auslegung liegt vor, wenn die Modulflche mindestens einem Drittel der geeigneten Dachflche entspricht.

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie mssen parallel zur Dach- bzw. Wandflche angebracht werden.

4 Werbeanlagen und Beleuchtung

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 BayBO)

Werbeanlagen drfen nicht oberhalb der Traufe angebracht werden.
Unzulssig sind Anlagen mit bewegtem Licht.

Fr die Straen- und Parkplatzbeleuchtung sind energiesparende und gleichzeitig insektenschonende Lampen mit nach unten gerichtetem Lichtkegel zu verwenden.
Von der Beleuchtung darf keine Blendwirkung auf den ffentlichen Raum ausgehen.

5 Stellplatzrichtzahlen / Anforderungen an Stellpltze

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO)

Die nach der Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) erforderlichen Stellpltze sind im Zuge der einzelnen Bauvorhaben nachzuweisen.

6 Einfriedungen

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)

Grundstckseinfriedungen zu Nachbargrundstcken und zu ffentlichen Flchen sind in Form von Maschendraht-, Stahlgitter- oder Holzzunen (letzteres mit senkrechter Lattung) bis maximal 2,50 m Hhe und ohne Sockel zulssig. Ein bersteigenschutz in Form von Stacheldraht am oberen Zaunende ist zulssig.

Des Weiteren sind Hecken aus einheimischen Arten (vgl. Artenliste unter Punkt „Grnordnung“) zulssig.

Grundstckseinfriedungen, die zur freien Landschaft orientiert sind, sind hinter der Eingrnung anzuordnen.

D HINWEISE

1 Altablagerungen / Altstandorte / Altlastbereiche

Im Plangebiet sind keine Altlasten bekannt. Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. knstliche Auffllungen, Altablagerungen o. . angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend die zustndige Behrde zu informieren.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Bden mit von Natur aus erhhten Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zustzlichen Kosten bei der Verwertung/Entsorgung fhren knnen. Es wird empfohlen, vorsorglich Bodenuntersuchungen durchzufhren. Das Landratsamt ist von festgestellten geogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen.

Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Aufflligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schdliche Bodenvernderung oder Altlast hindeuten, ist unverzglich die zustndige Bodenschutzbehrde (Kreisverwaltungsbehrde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG).

2 Bodenschutz

Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und Vernichtung zu schtzen. berschssiger Mutterboden (Oberboden) oder geeigneter Unterboden sind mglichst nach den Vorgaben des § 6 f. BBodSchV zu verwerten. Es wird empfohlen, hierfr von einem geeigneten Fachbro ein Verwertungskonzept erstellen zu lassen.

Der belebte Oberboden und ggf. kulturfhige Unterboden sind zu schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schtzen und mglichst wieder seiner Nutzung zuzufhren.

Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeintrchtigungen sowie zur Verwertung des Bodenmaterials die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu bercksichtigen.

Das Befahren von Boden ist bei ungnstigen Boden- und Witterungsverhltnissen mglichst zu vermeiden. Ansonsten sind Schutzmanahmen entsprechend DIN 18915 zu treffen.

Es wird empfohlen, entsprechend DIN 19639, die Baumanahme in der Planungs- und Ausfhrungsphase von einer qualifizierten bodenkundlichen Baubegleitung beaufsichtigen zu lassen.

Zulieferung von Bodenmaterial: Soll Bodenmaterial i. S. d. § 7 BBodSchV zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht verwendet werden, sind die Anforderung des § 6 f. BBodSchV einzuhalten.

Der Anfall von Bodenaushub ist soweit wie mglich zu vermeiden (§ 6 Abs. 1 KrWG) bzw. gering zu halten. Anfallendes Bodenmaterial soll weitestgehend am Entstehungsort (z. B. innerhalb des Baugebietes) wiederverwendet werden (z.B. modellierte Vegetationsflchen, Lrm-/Sichtschutzwlle, Dachbegrnungen).

3 Denkmalschutz

Bei allen Bodeneingriffen im Planungsgebiet muss damit gerechnet werden, dass man auf Bodendenkmale stt. Der betroffene Personenkreis (Eigentmer oder Besitzer des Grundstcks sowie Unternehmer und Leiter der Arbeiten) ist schriftlich auf die gesetzlichen Vorschriften zum Auffinden von Bodendenkmalen nach Art. 8 des Denkmalschutzgesetzes hinzuweisen: Alle Beobachtungen und Funde (unter anderem auffllige Bodenverfrbungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstnde, Steingerte, Scherben und Knochen) mssen unverzglich, d.h. ohne schuldhaftes Zgern, der Unteren Denkmalschutzbehrde oder dem Bayerischen Landesamt fr Denkmalpflege, Auenstelle Schwaben der Abt. Vor- und Frhgeschichte, Am Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten, Tel. 08271/8157-0, Telefax 08271/8157-50, mitgeteilt werden. Die aufgefundenen Gegenstnde und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverndert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehrde die Gegenstnde freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Eigentmer, dinglich Vergungsberechtigte und unmittelbare Besitzer eines Grundstckes, auf dem Bodendenkmale gefunden werden, knnen verpflichtet werden, die notwendigen Manahmen zur sachgemen Bergung des Fundgegenstandes sowie zur Klrung der Fundumstnde und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstck vorhandener Bodendenkmale zu dulden.

Aufgefundene Gegenstnde sind dem Bayerischen Landesamt fr Denkmalpflege oder einer Denkmalschutzbehrde unverzglich zur Aufbewahrung zu bergeben, wenn die Gefahr ihres Abhandenkommens besteht.

Art.8 Abs.1 Denkmalschutzgesetz (BayDSchG)

Wer Bodendenkmler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzglich der Unteren Denkmalschutzbehrde oder dem Landesamt fr Denkmalpflege anzuzeigen.

Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentmer und der Besitzer des Grundstcks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefhrt haben.

Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die brigen.

Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefhrt haben, auf Grund eines Arbeitsverhltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art.8 Abs.2 Denkmalschutzgesetz (BayDSchG)

Die aufgefundenen Gegenstnde und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverndert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehrde die Gegenstnde vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

4 Brandschutz

Auf die Bestimmungen der BayBO hinsichtlich des Brandschutzes wird besonders hingewiesen. Das Hydrantennetz ist nach dem Merkblatt des ehemaligen Bayerischen Landesamtes fr Wasserwirtschaft bzw. nach den technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches auszubauen.

Der Lschwasserbedarf ist nach dem Arbeitsblatt W405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches zu ermitteln und sicherzustellen.

Die Feuerwehruzufahrt ist fr Fahrzeuge bis 16t Gesamtgewicht und ausreichende Rettungswege sind sicherzustellen. Die DIN 14090 „Flchen fr die Feuerwehr auf Grundstcken“ ist zu beachten.

5 Wasserwirtschaftliche Belange

5.1 Drainagen

Im Falle einer Beeintrtigung z. B. durch Wurzeln von Gehlpflanzungen bzw. Beseitigung von Sammlern und Drainagen ist eine ordnungsgeme Ableitung sicherzustellen. Drainagen drfen nicht an den Schmutzwasserkanal angeschlossen werden.

5.2 Grundwasser / Schichtenwasser

Bei den Parzellen kann anstehendes Grundwasser nicht ausgeschlossen werden. Je nach Hhenlage der knftigen Baukrper sind gegebenenfalls im Kellerbereich entsprechende bauliche Vorkehrungen zu treffen (z.B. wasserdichte Wanne, etc).

Es wird den Bauherren empfohlen die Baugrundverhltnisse vor der Planung der baulichen Manahmen nher zu erkunden.

Bei der Errichtung von Hausdrainagen ist darauf zu achten, dass diese nicht an den Schmutz-/ Mischwasserkanal angeschlossen werden.

Eine Einleitung des Grundwassers in den ffentlichen Schmutz-/Mischwasserkanal ist nicht statthaft.

Sind im Rahmen von Bauvorhaben Manahmen geplant, die in das Grundwasser eingreifen (z.B. Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von Grndungspfhlen oder Bodenankern mittels Injektionen), so ist rechtzeitig vor deren Durchfhrung mit der Kreisverwaltungsbehrde bezglich der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt aufzunehmen. Eine Beweissicherung bei einer Bauwasserhaltung zur Abwehr unberechtigter Ansprche Dritter wird empfohlen.

Um negative Einflsse auf das Grundwasser ausschlieen zu knnen, hat der Bauherr bei entsprechender Bauweise mit Einbindung in das Grundwasser einen fachlich qualifizierten Nachweis ber die quantitativen und qualitativen Einflsse auf das Grundwasser whrend der Bauphase und im Endzustand zu erbringen (z. B. hydrogeologisches Gutachten). Fr entsprechende Manahmen sind regelmig wasserrechtliche Genehmigungen bei der Kreisverwaltungsbehrde einzuholen.

5.3 Niederschlagswasserbeseitigung

Grundstzlich ist fr eine gezielte Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser oder eine Einleitung in oberirdische Gewsser (Gewsserbenutzungen) eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehrde erforderlich. Hierauf kann verzichtet werden, wenn bei Einleitungen in oberirdische Gewsser die Voraussetzungen des Gemeingebrauchs nach § 25 WHG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 BayWG mit TRENOG (Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewsser) und bei Einleitung in das Grundwasser (Versickerung) die Voraussetzungen der erlaubnisfreien Benutzung im Sinne der NWFreiV mit TRENGW (Technische Regeln fr das zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser) erfllt sind.

Verschmutztes Niederschlagswasser ist aus Grnden des Gewsserschutzes zu sammeln und schadlos durch Ableiten in die Schmutz- bzw. Mischwasserkanalisation zu beseitigen.

Insbesondere trifft dies zu fr Niederschlagswasser bei Flchen, auf denen mit wassergefhrenden Stoffen umgegangen wird bzw. auf denen ein solcher Umgang nicht auszuschlieen ist oder auf denen sonstige gewsserschdliche Nutzungen stattfinden.

Zur Klrung der Behandlungsbedrftigkeit des Niederschlagswassers, also der Feststellung, ob verschmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswasser vorliegt, wird die Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" der Deutschen Vereinigung fr Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) empfohlen. Auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 der DWA wird hingewiesen („Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“).

Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass der Wasserabfluss dauerhaft gewhrleistet ist. Die Flchen sind von Abflusshindernissen freizuhalten. berbauen oder Verfllen, Anpflanzungen, Zune sowie die Lagerung von Gegenstnden, welche den Zu- und Abfluss behindern oder fortgeschwemmt werden knnen, sind unzulssig. Fr die Versickerung vorgesehene Flchen sind vor Verdichtung zu schtzen. Deshalb sind die Ablagerung von Baumaterialien, Bodenaushub oder das Befahren dieser Flchen bereits whrend der Bauzeit nicht zulssig.

Fr die Einleitung von Niederschlagswasser aus dem geplanten Baugebiet, ber eine neue Regenwasserkanalisation in ein Gewsser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich, sofern die Einleitung nicht genehmigungsfrei im Rahmen des Gemeingebrauchs und der zugehrigen technischen Regeln zum Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewsser (TREN OG) erfolgt. Planunterlagen sind so rechtzeitig vor Erschlieungsbeginn vorzulegen, dass vor Einleitungsbeginn das wasserrechtliche Verfahren durchgefhrt werden kann.

Um einer Abflussverschrfung entgegenzuwirken, sind entsprechende Rckhaltemanahmen vorzusehen.

Hierzu eignen sich vor allem:

- Niederschlagswasserversickerung
- kologisch gestaltete Rckhalteteiche
- Regenwasserzisterne mit berlauf

Rckstausicherung:

Bei der Erstellung der Bebauung und der Grundstcksgestaltung (Zugnge, Lichtschchte, Einfahrten etc.) ist die Rckstauenebene zu beachten. Unter der Rckstauenebene liegende Rume und Entwsserungseinrichtungen (auch Drnanlagen, sofern zulssig) mssen gegen Rckstau aus der Kanalisation gesichert werden.

Anlagen und Entwsserungseinrichtungen zur Ableitung von Drnwasser (Drnanlagen) sind wasserrechtlich zu behandeln und im Entwsserungsplan in Lage und Dimension zu kennzeichnen.

5.4 Schutz vor berflutungen infolge von Starkregen

Infolge von Starkniederschlgen kann wild abflieendes Wasser zu Beeintrchtigungen fhren. Die Entwsserungseinrichtungen sind so auszulegen, dass wild abflieendes Wasser schadlos abgefhrt werden kann.

Zum Schutz der einzelnen Gebude vor o. g. wild abflieendem Wasser sind vom Bauherrn eigenverantwortlich Objektschutzmanahmen vorzusehen, wobei das anfallende Wasser nicht auf andere Grundstcke abgeleitet werden darf. ffnungen in den Gebuden sind so zu gestalten, dass o. g. wild abflieendes Wasser nicht eindringen kann.

Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

6 Immissionen

Bedingt durch die unmittelbare Nachbarschaft von landwirtschaftlich genutzten Agrarflchen und Betrieben sind Lrm-, Staub- und Geruchsimmissionen zu erwarten. Diese Immissionen sind zu dulden. Dies gilt ebenfalls fr die Immissionen, die durch landwirtschaftlichen Fahrverkehr verursacht werden.

Einsatz von stationr betriebenen haustechnischen Anlagen²

Bei der Aufstellung und dem Betrieb von Klimagerten, Khlgerten, Lftungsgerten, Luft-Wrme-Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerken ist der von der Bund-Lnder-Arbeitsgemeinschaft fr Immissionsschutz erstellte LAI Leitfaden fr die Verbesserung des Schutzes gegen Lrm bei stationren Gerten (Klimagerte, Khlgerte, Lftungsgerte, Luft-Wrme-Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerke) in der jeweils gltigen Fassung (aktuell 28.08.2013) zu beachten.

² Gem schriftlicher Mitteilung der Immissionsschutzbehrde des Landratsamtes Donau-Ries vom 28.02.2024

Luftwärmepumpen³

Zur Erleichterung für die Planung von Luftwärmepumpen wurde vom LAI mittlerweile der eigenständige Leitfaden für die „Verbesserung des Schutzes gegen Lärm beim Betrieb von stationären Geräten in Gebieten, die dem Wohnen dienen – Kurzfassung für Luftwärmepumpen (Stand: 28.08.2023)“ herausgegeben und ist bei der Bestimmung des geeigneten Aufstellungsortes und der Auswahl eines akustisch verträglichen Gerätetyps zu beachten.

Gestützt auf den Inhalt des Leitfadens, stellt Sachsen-Anhalt eine nutzerfreundliche und anschauliche Berechnungshilfe zur Ermittlung geeigneter Abstände zum nächsten Immissionsort bzw. eines geeigneten Schallleistungspegels für die Luftwärmepumpe des jeweiligen Vorhabens im Internet zur Verfügung (<https://lwpapp.webyte.de/#/einfuehrung#!einfuehrung>).

Schalltechnische Untersuchung⁴

Auf die schalltechnische Untersuchung zum Gewerbegebiet Heiesheimer Strae in Mertingen der ACCON GmbH, Bericht Nr. ACB-0822-226081/02 vom 01.08.2022, wird hingewiesen. Die Einhaltung der Immissionskontingente L_{IK} durch konkrete Vorhaben innerhalb der kontingentierten Teilflächen im Plangebiet ist für Immissionsorte im Sinne der Nr. 2.3 der TA Lärm an den nächstgelegenen Baugrenzen oder Gebäudefassaden der außerhalb des Plangebietes liegenden Nutzungen, in denen sich Fenster von Aufenthaltsräumen befinden oder auf Grund von Planungsrecht entstehen können, nachzuweisen. Die Berechnung hat nach den Regelungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) zu erfolgen. Die Einhaltung der Immissionskontingente L_{IK} (und damit auch der Emissionskontingente L_{EK}) ist gegeben, wenn der Beurteilungspegel L_r des konkreten Vorhabens an jedem zu betrachtenden Immissionsort kleiner oder gleich dem L_{IK} ist ($L_r \leq L_{IK}$). Innerhalb des Plangebietes gelten für Betriebe, Anlagen und Nutzungen die Regelungen der TA Lärm. Somit ist neben der Einhaltung der schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes auch nachzuweisen, dass die Immissionsrichtwerte im Plangebiet an den nächstgelegenen Immissionsorten sowie bei unbebauten Grundstücken an den nächstgelegenen Baugrenzen eingehalten werden.

7 Versorgungsleitungen

Im Bereich von Versorgungsleitungen sind die vom Versorgungsträger festgelegten Schutzabstände vom Bauherrn sowie den ausführenden Firmen zu erfragen und zu beachten. Hier dürfen Baulichkeiten nicht erstellt, leitungsgefährdende Verrichtungen nicht vorgenommen, Anpflanzungen und Anlagen nicht gehalten werden, durch welche der Bestand oder der Betrieb der Versorgungsleitung beeinträchtigt oder gefährdet wird.

Bei einer unvermeidbaren Unterschreitung der Schutzabstände ist im Vorfeld eine einvernehmliche Abstimmung mit dem jeweiligen Versorgungsträger zwingend erforderlich. Eine Verlegung von ggf. bestehenden Leitungen ist rechtzeitig im Vorfeld mit dem jeweiligen Versorgungsträger einvernehmlich abzustimmen.

Bei Überquerung der Leitungen mit schwerem Gerät ist durch geeignete bauliche Maßnahmen eine Beschädigung der Leitung zu verhindern.

7.1 Leitungen innerhalb von Grünflächen

Innerhalb der Grünflächen dürfen Leitungen nur verlegt werden, wenn die Mindestschutzabstände zwischen Leitung und Bepflanzung eingehalten werden oder bei einer Unterschreitung der Mindestschutzabstände entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Bei bestehenden Leitungen muss bei der Durchführung von Baumpflanzungen darauf geachtet werden, dass Bäume in ausreichender Entfernung von den Leitungen der Versorgungsträger gepflanzt werden. Die Abstände sind bei den Versorgungsträgern zu erfragen. Sollte dieser Mindestabstand im Einzelfall unterschritten werden, sind Schutzmaßnahmen für die Leitungen erforderlich.

8 Grünordnung

Das Nachbarrecht ist bezüglich der erforderlichen Grenzabstände in allen Fällen zu beachten.

³ Gemäß schriftlicher Mitteilung der Immissionsschutzbehörde des Landratsamtes Donau-Ries vom 28.02.2024

⁴ Gemäß schalltechnischer Untersuchung der ACCON GmbH, Bericht Nr. ACB-0822-226081/02 vom 01.08.2022

E VERFAHRENSVERMERKE

1 Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat Mertingen hat gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der ffentlichen Sitzung vom **07.05.2024** die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am **25.05.2024** ortsblich bekannt gemacht.

2 Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

Die Gemeinde Mertingen hat die ffentlichkeit ber die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung in der Fassung vom **07.05.2024** gem. § 3 Abs. 1 BauGB unterrichtet und ihnen in der Zeit vom **27.05.2024 bis einschlielich 28.06.2024** Gelegenheit zur uerung und Errterung gegeben.
Ort und Zeit der Auslegung wurden am **25.05.2024** ortsblich bekannt gemacht.

Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Behrden und sonstigen Trger ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchgefhrt.

3 Billigungs- und Auslegungsbeschluss

Der Gemeinderat Mertingen hat am **30.07.2024** den Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom **30.07.2024** gebilligt und die Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Trger ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

4 Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom **30.07.2024** sowie die zum Auslegungszeitpunkt vorliegenden umweltbezogenen Informationen wurde gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom **bis einschlielich** ffentlich ausgelegt.
Ort und Zeit der Auslegung wurden am ortsblich bekannt gemacht und darauf hingewiesen, dass Anregungen whrend der Auslegungsfrist vorgebracht werden knnen.
Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Behrden und sonstigen Trger ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgefhrt.

5 Satzungsbeschluss

Der Gemeinderat Mertingen hat den Bebauungsplan in der Fassung vom, **zuletzt gendert am** nach Prfung der Bedenken und Anregungen zum Verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB bzw. § 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am als Satzung gem. § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Mertingen, den

.....
Veit Meggle, 1. Brgermeister

(Siegel)

6 Aufgestellt / Ausgefertigt

Es wird besttigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit dem hierzu ergangenen Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom bereinstimmt und dass die fr die Rechtswirksamkeit magebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden.

Mertingen, den

.....
Veit Meggle, 1. Brgermeister

(Siegel)

7 In-Kraft-Treten

Der Satzungsbeschluss wurde am ortsblich bekannt gemacht.

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.


Auf die Rechtsfolgen der §§ 44, 214 und 215 BauGB wurde hingewiesen.

Der Bebauungsplan samt all seiner in der Prambel aufgefhrten Bestandteile und beigefgten Dokumente sowie der zusammenfassenden Erklrung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird seit diesem Tage zu den blichen Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Mertingen zur Einsicht bereitgehalten und ber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.

Mertingen, den

.....
Veit Meggle, 1. Brgermeister

(Siegel)



**BEBAUUNGSPLAN
„GEWERBEGEBIET
HEISSESHEIMER STRASSE“**

C) BEGRÜNDUNG

Vorentwurf vom 07.05.2024
Entwurf vom 30.07.2024

VERFASSER



PLANUNGSBÜRO GODTS

Hauptbüro/Postanschrift:
Römerstraße 6,
73467 Kirchheim am Ries
Telefon 0 73 62/92 05-17
E-Mail info@godts.de

Zweigstelle/Donau-Ries
Hauptstraße 70, 86641 Rain

Stadtplanung • Landschaftsplanung • Umweltplanung

BEARBEITUNG :

Dipl.-Ing. Joost Godts
B. Sc. Beate Reimlinger-Herz

A	PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN	3
1	Rechtliches und Ziel der Aufstellung.....	3
1.1	Allgemeine rechtliche Anforderungen an ein Bauleitplanverfahren	3
1.2	Anlass/Erfordernis und Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes	3
2	bergeordnete Planungsziele.....	3
2.1	Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP).....	3
2.2	Regionalplan der Region Augsburg (RP).....	5
2.3	Strukturdaten.....	6
2.4	Innerrtliche Flchenpotenziale	10
2.5	Ermittlung des Bedarfs	10
3	Planungsrechtliche Ausgangssituation	11
4	Umweltprfung	11
B	LAGE, GRSSE UND BESCHAFFENHEIT DES PLANGEBIETES	12
1	Lage	12
2	Gre	12
3	Beschaffenheit, Baugrund.....	12
C	GEPLANTE BAULICHE NUTZUNG	13
1	Art der baulichen Nutzung	13
2	Ma der baulichen Nutzung.....	13
3	rtliche Bauvorschriften.....	13
4	Planstatistik Planbereich 1	13
D	NATURSCHUTZRECHTLICHE EINGRIFFSREGELUNG	14
1	Einleitung	14
2	Ermittlung des Kompensationsbedarfs	14
3	Manahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich von Eingriffen	15
4	Umsetzung und dauerhafte Sicherung der Ausgleichsmanahmen	15
E	IMMISSIONSSCHUTZ	15
1.1	Schall.....	15
1.2	Geruch.....	15
F	KLIMASCHUTZ	16
G	ERSCHLIESSUNG	16
1	Fliesender Verkehr	16
2	Ruhender Verkehr.....	16
3	Ver- und Entsorgung.....	16
H	PLNE	17
1	Grnordnungsplan Bestandsaufnahme	17
2	Grnordnungsplan Eingriff / Konflikte	18
3	Grnordnungsplan Manahmen	19

A PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN

1 Rechtliches und Ziel der Aufstellung

1.1 Allgemeine rechtliche Anforderungen an ein Bauleitplanverfahren

Das Baugesetzbuch verpflichtet die Gemeinden, Bauleitplne aufzustellen, sobald und soweit es fr die sttdebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. - **§ 1 Abs. 3 BauGB**

Die Bauleitplne sollen eine nachhaltige sttdebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschtzenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenber knftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewhrleisten. - **§ 1 Abs. 5 BauGB**


1.2 Anlass/Erfordernis und Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes

Es ist erklrtes Ziel der Gemeinde, die Planung in Anerkennung der Belange der Wirtschaft sowie der Sicherung und Schaffung von Arbeitspltzen im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB umzusetzen. Die Planung ist damit vorrangig unter dem Gesichtspunkt des Erhalts und der Verbesserung der Erwerbsstruktur fr die einheimische Bevlkerung, sowie dem Erhalt und dem Ausbau von Arbeitspltzen zu sehen.

Der Gemeinde liegen konkrete Anfragen von Betrieben fr das Plangebiet vor. Deshalb beabsichtigt die Gemeinde, die sttdebauliche Ordnung durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes zu sichern.

2 bergeordnete Planungsziele

2.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)



Gem Strukturkarte des LEPs liegt die Gemeinde Mertingen im allgemeinen lndlichen Raum. Planzeichnerische Zielsetzungen sind nicht zu entnehmen.

Dem Erluterungstext zum LEP sind die folgenden, auf das Plangebiet anwendbaren Ziele (Z) und Grundstze (G) zu entnehmen:

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen

(Z) In allen Teilrumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit mglichst hoher Qualitt zu schaffen oder zu erhalten. Die Strken und Potenziale der Teilrume sind weiter zu entwickeln. [...]

(G) Hierfr sollen insbesondere die Grundlagen fr eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Sicherung von Arbeitspltzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit Gtern und Dienstleistungen, wo zur Sicherung der Versorgung erforderlich auch digital, geschaffen oder erhalten werden.

1.4.1 Hohe Standortqualitt

(G) Die rumliche Wettbewerbsfhigkeit Bayerns soll durch Schaffung bestmglicher Standortqualitten in wirtschaftlicher, kologischer und sozialer Sicht in allen Teilrumen gestrkt werden. Dabei sollen im Wettbewerb um Unternehmen und Arbeitskrfte lagebedingte und wirtschaftsstrukturelle Defizite ausgeglichen, infrastrukturelle Nachteile abgebaut sowie vorhandene Strken ausgebaut werden.

2.2.3 Teilrume mit besonderem Handlungsbedarf

(Z) Teilrume mit wirtschaftsstrukturellen oder soziokonomischen Nachteilen sowie Teilrume, in denen eine nachteilige Entwicklung zu befrchten ist, werden unabhngig von der Festlegung als Verdichtungsraum oder lndlicher Raum als Teilrume mit besonderem Handlungsbedarf festgelegt.. [...]

2.2.4 Vorrangprinzip

(Z) Die Teilrume mit besonderem Handlungsbedarf sind vorrangig zu entwickeln. [...]

2.2.5 Entwicklung und Ordnung des lndlichen Raums

(G) Der lndliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass

- er seine Funktion als eigenstndiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter entwickeln kann, [...]
- er seine eigenstndige, gewachsene Siedlungs-, Freiraum- und Wirtschaftsstruktur bewahren und weiterentwickeln kann [...]

3.1.1 Integrierte Siedlungsentwicklung und Harmonisierungsgebot

(G) Die Ausweisung von Bauflchen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten Siedlungsentwicklung unter besonderer Bercksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen, den Mobilittsanforderungen, der Schonung der natrlichen Ressourcen und der Strkung der zusammenhngenden Landschaftsrume ausgerichtet werden.

(G) Flchen- und energiesparende Siedlungs- und Erschlieungsformen sollen unter Bercksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.

3.2 Innenentwicklung vor Auenentwicklung

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulssig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begrndet nicht zur Verfgung stehen.

3.3 Vermeidung von Zersiedelung


(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.

(Z) Neue Siedlungsflchen sind mglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. [...] Ausnahmen sind zulssig, wenn [...] von Anlagen, die im Rahmen von produzierenden Gewerbebetrieben errichtet und betrieben werden sollen, schdliche Umwelteinwirkungen, insbesondere durch Luftverunreinigungen oder Lrm einschlielich Verkehrslrm, auf dem Wohnen dienende Gebiete ausgehen wrden [...]

Bercksichtigung der Ziele und Grundstze

Zur Sicherung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen (LEP 1.1.1 Z) sieht es die Gemeinde als erforderlich an, ortansssigen Gewerbebetriebe Entwicklungsmglichkeiten zu geben, Anreize zur Ansiedlung weiterer gewerblicher Unternehmen zu setzen und damit Betriebe in ihrer Zukunftsfhigkeit zu untersttzen. Dies sichert bestehende Arbeitspltze und schafft eine Grundlage zur Entstehung neuer Arbeitspltze (LEP 1.1.1 G). Damit mchte Mertingen auch seine Eigenstndigkeit als Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern (LEP 2.2.5 G) und die Standortqualitt weiter ausbauen (LEP 1.4.1 G). Um nicht bermig Flchen in Anspruch zu nehmen, hat sich die Gemeinde zudem im Vorfeld mit den Mglichkeiten der Innenentwicklung auseinandergesetzt (LEP 3.2 Z). Die Prfung innerrtlicher Potenziale ist Punkt 2.4 zu entnehmen. Durch die Lage im Zusammenhang mit dem baulichen Bestand (vorhandene Gewerbebetriebe) wird zudem eine Zersiedelung sowie eine bandartige Siedlungsstruktur vermieden (LEP 3.3 Z & G).

2.2 Regionalplan der Region Augsburg (RP)



Gem Strukturkarte des Regionalplans der Region Augsburg (RP) liegt die Gemeinde Mertingen im lndlichen Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem Mae gestrkt werden soll sowie an einer Entwicklungssachse berregionaler Bedeutung (B2).

Teil A des Erluterungstextes zum RP sind keine raumstrukturellen Zielsetzungen und Grundstze zu entnehmen, die auf das Plangebiet anwendbar sind.

Teil B des Erluterungstextes zum RP sind die folgenden, auf das Plangebiet anwendbaren Ziele und Grundstze zu entnehmen:

B II Wirtschaft

1 Entwicklung der gesamten Region

1.1 (Z) Auf die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in allen Teilen der Region soll hingewirkt und mglichst gnstige Rahmenbedingungen fr die Unternehmen in den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistungsgewerbe sollen geschaffen werden. [...]

2.2 Lndlicher Raum

2.2.1 (Z) Im lndlichen Raum soll darauf hingewirkt werden, den gewerblich-industriellen Bereich in seiner Struktur zu strken und zu ergnzen sowie den Dienstleistungsbereich zu sichern und weiter zu entwickeln.

BV Siedlungswesen**1 Siedlungsstruktur**

1.1 (G) Es ist anzustreben, die gewachsene Siedlungsstruktur der Region zu erhalten und unter Wahrung der natrlichen Lebensgrundlagen entsprechend den Bedrfnissen von Bevlkerung und Wirtschaft weiter zu entwickeln. [...]

1.5 (Z) Fr die Siedlungsentwicklung sollen in allen Teilen der Region vorrangig Siedlungsbrachen, Baulcken und mgliche Verdichtungspotenziale unter Bercksichtigung der jeweiligen rtlichen Siedlungsstruktur genutzt werden.

Bercksichtigung der Ziele und Grundstze

Die unter Punkt 2.1 stehenden Erluterungen zu den Zielen und Grundstzen des Landesentwicklungsprogramms sind sinngem auch auf die Ziele und Grundstze des Regionalplanes der Region Augsburg anwendbar.

2.3 Strukturdaten

Auf der Grundlage der Auslegungshilfe „Anforderungen an die Prfung des Bedarfs neuer Siedlungsflchen fr Wohnen und Gewerbe im Rahmen der landesplanerischen berprfung“ hat die Gemeinde Mertingen zunchst die Strukturdaten ermittelt.

2.3.1 Landesplanerische Gebietskategorie und Einstufung im Zentrale Orte System

Die Gemeinde Mertingen liegt nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) im allgemeinen lndlichen Raum.

Nach dem Regionalplan Augsburg liegt Mertingen im lndlichen Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem Mae gestrkt werden soll.

2.3.2 Einwohnerzahl der Gemeinde

In Mertingen wohnen und leben derzeit 4.083 Einwohner (Stand: 31.12.2022 – www.statistik.bayern.de, GENESIS-Online Datenbank)

2.3.3 Einwohnerentwicklung der letzten zehn Jahre

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Mertingen bewegte in den vergangenen Jahren auf einem weitgehend einheitlichen Niveau, wie der Datenabruf der GENESIS-Online Datenbank zeigt: Einwohnerzahl in Mertingen in den letzten 10 Jahren

- 2013: 3.866 Einwohner
- 2014: 3.928 Einwohner
- 2015: 3.979 Einwohner
- 2016: 3.981 Einwohner
- 2017: 3.984 Einwohner
- 2018: 4.020 Einwohner
- 2019: 4.045 Einwohner
- 2020: 4.061 Einwohner
- 2021: 4.030 Einwohner
- 2022: 4.083 Einwohner

Die Bevlkerungsentwicklung zeigt stetige Zunahme. Aufgrund jngster Baugebietsausweisungen ist knftig von einer weiteren Bevlkerungszunahme auszugehen.

Auch ist davon auszugehen, dass dieser Trend – nicht zuletzt auch aufgrund der nach wie vor guten wirtschaftlichen Situation im Landkreis Donau-Ries sowie in der Gemeinde und der damit verbundenen hohen Lebensqualitt im Allgemeinen– anhalten wird.

2.3.4 Bevlkerungsvorausberechnung des Bayerischen Landesamtes fr Statistik

Auch die Bevlkerungsvorausberechnung des Demografie-Spiegels fr Bayern, Gemeinde Mertingen¹ fr den Landkreis zeigt, dass die Bevlkerung moderat um bis zu 2,5 % ansteigen wird.




Abbildung 1: prognostizierte Bevlkerungsentwicklung auf Landkreisebene gem Demografie-Spiegel fr Bayern 2021

Fr Mertingen konkret wird anhand der Karte ein deutlich strkerer Bevlkerungsanstieg von 7,5 % bis unter 10 % prognostiziert.




Abbildung 2: prognostizierte Bevlkerungsentwicklung auf kommunaler Ebene gem Demografie-Spiegel fr Bayern 2021

¹ Bay. Landesamt fr Statistik: Demografie-Spiegel fr Bayern, Gemeinde Mertingen, Berechnungen bis 2033, hrsg. 08/2021

Das Landesamt fr Statistik berechnet folgende Bevlkerungsentwicklung voraus:

Datenblatt 09 779 181 Mertingen

Bevlkerungs- stand am 31.12...	Personen insgesamt*	davon im Alter von ... Jahren		
		unter 18	18 bis unter 65	65 oder lter
2019	4 045	719	2 638	688
2020	4 060	710	2 650	700
2021	4 100	720	2 640	740
2022	4 130	730	2 640	760
2023	4 170	740	2 650	790
2024	4 200	750	2 630	820
2025	4 220	760	2 620	850
2026	4 250	780	2 610	870
2027	4 280	800	2 580	900
2028	4 300	800	2 570	930
2029	4 320	810	2 550	970
2030	4 340	810	2 520	1 010
2031	4 370	820	2 490	1 050
2032	4 390	830	2 470	1 080
2033	4 400	830	2 470	1 100

* Die Werte der Jahre 2020 bis 2033 wurden jeweils auf 10 Personen gerundet.

Differenzen in den ausgewiesenen Gesamtwerten sind rundungsbedingt.

Abbildung 3: Bevlkerungsvorausberechnung fr die Gemeinde Mertingen gem Demographie-Spiegel fr Bayern

Die Bevlkerungsvorausberechnung prognostiziert einen Anstieg der Einwohnerzahlen. Aufgrund jngster Wohngebietsausweisungen ist davon auszugehen, dass diese Prognose sich besttigt.

Ein Zuwachs von Einwohnern bringt auch immer einen entsprechenden Arbeitsplatzbedarf mit sich. Auch die Ansiedlung oder Erweiterung von Gewerbebetrieben fhrt wiederum zu einem Bedarf an Arbeitskrften/Mitarbeitern, sodass bedingt dadurch auch eine Bevlkerungszunahme begnstigt werden kann. Beide Entwicklungen greifen somit ineinander. Um einem solchen Trend Rechnung tragen zu knnen und auch die Zukunftsfhigkeit der Gemeinde und ihrer Unternehmen zu sichern, bedarf es der Bereitstellung gewerblicher Bauflchen.

2.3.5 Wirtschaftliche Entwicklungsdynamik der Gemeinde, des Landkreises und der Region

Sowohl Mertingen als auch der Landkreis Donau-Ries und der Regierungsbezirk Schwaben verzeichnen ber die Jahre wirtschaftlich gute, stabile Verhltnisse (Stand: 26.04.2024 – www.statistik.bayern.de, GENESIS-Online Datenbank).

Gewerbesteuerstatistik Regierungsbezirk: Schwaben			
Berichtsjahr	Festsetzungen und Zerlegungen		
	Betriebe/Betriebssttten		
	Insgesamt	darunter mit positivem Steuermessbetrag	darunter positiver Steuermessbetrag
	Anzahl	Anzahl	EUR
2010	85 125	39 774	184 026 363
2011	89 822	42 974	202 207 445
2012	93 769	44 224	212 104 488
2013	97 875	45 100	224 938 500
2014	101 112	46 185	248 841 069
2015	104 798	48 015	268 153 771
2016	108 207	49 388	280 402 722
2017	111 816	50 193	298 927 865
2018	115 396	51 828	318 342 895
2019	118 133	52 853	304 207 999

Gewerbesteuerstatistik Kreise: Donau-Ries (Lkr)			
Berichtsjahr	Festsetzungen und Zerlegungen		
	Betriebe/Betriebssttten		
	Insgesamt	darunter mit positivem Steuermessbetrag	darunter positiver Steuermessbetrag
	Anzahl	Anzahl	EUR
2010	5 846	2 738	16 040 344
2011	6 174	3 035	19 344 082
2012	6 357	3 091	19 893 192
2013	6 618	3 163	20 355 929
2014	6 776	3 195	21 805 196
2015	6 932	3 354	20 883 133
2016	7 012	3 491	27 822 528
2017	7 213	3 584	31 806 137
2018	7 414	3 716	30 042 856
2019	7 686	3 851	29 010 942

Gewerbesteuerstatistik Gemeinden (einschl. gemeindefreie Gebiete): Mertingen			
Berichtsjahr	Festsetzungen und Zerlegungen		
	Betriebe/Betriebssttten		
	Insgesamt	darunter mit positivem Steuermessbetrag	darunter positiver Steuermessbetrag
	Anzahl	Anzahl	EUR
2010	144	75	843 088
2011	161	85	993 309
2012	169	92	1 702 740
2013	170	88	1 360 942
2014	181	88	1 709 133
2015	189	96	1 781 476
2016	203	107	1 755 521
2017	212	107	994 978
2018	224	109	1 139 253
2019	223	113	1 158 807

Eine gut aufgestellte finanzielle und wirtschaftliche Lage bringt auch immer einen entsprechenden Bedarf an entsprechender Entwicklungsflche fr bestehende und sich neu ansiedelnde Gewerbebetriebe mit sich. Zur Sicherung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen sieht es die Gemeinde als erforderlich an, hierfr ausreichend gewerbliche Bauflche (hier Gewerbegebiet) bereitzustellen. Damit mchte Mertingen auch seine Eigenstndigkeit als Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern. (vgl. Punkt A 2.1)

2.3.6 Verkehrsanbindung

Die Gemeinde Mertingen liegt unmittelbar an der Bundesstrae B2 und der Staatsstrae 2027. Von Norden nach Sden verluft die Kreisstrae DON28.

2.4 Innerrtliche Flchenpotenziale

Gem LEP-Ziel 3.2 und RP-Ziel 1.5 sind in den Siedlungsgebieten die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mglichst vorrangig zu nutzen. Dies ist sinngem auch in § 1 Abs. 5 und § 1a Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) verankert.

Auch nach der Auslegungshilfe zur Flchensparoffensive sind vorrangig die bestehenden Flchenpotenziale zu ermitteln, die vorrangig gegenber neuen Flchen zu nutzen sind. Zu diesen Flchenpotentialen zhlen

- Im Flchennutzungsplan dargestellte Flchen, fr die kein Bebauungsplan besteht
- Unbebaute Flchen, fr die Baurecht besteht,
- Baulcken, Brachen oder Konversionsflchen im unbeplanten Innenbereich,
- Mglichkeiten der Nutzung leerstehender, un- und untergenutzter Gebude
- Mglichkeiten der Nachverdichtung bereits bebauter Flchen.

Die Gemeinde Mertingen befrwortet eine Innenentwicklung vor einer Auenentwicklung (wenngleich dies nicht zu Lasten wertvoller oder prgender innerrtlicher Grnzge gehen darf) und hat hierfr folgendes getan.

Bisher durchgefhrte Ermittlungen zu den Mglichkeiten der Innenentwicklung:

- Erfassung von Baulcken, Brachflchen, Gebudeleerstand in Mertingen im Hinblick auf die Kriterien Immissionsschutz, ausreichende Flchengre und naturschutzfachliche bzw. artenschutzrechtliche Belange

Knftig vorgesehene Manahmen/Vorgehen um eine zuknftige Innenentwicklung zu strken:

- Befrwortung von Bauvorhaben mit einer vertrglichen Nachverdichtung im Gemeindegebiet
- Verstrkte Bemhung zur Wiederbebauung bestehender Brachflchen
- Auftrag an die Verwaltung, bei angedeuteter Veruerungsbereitschaft von Baulcken zur sofortigen Vorlage zur Entscheidung im Gemeinderat

Fazit:

- Fr die angedachte Gewerbegebietsnutzung ist eine Mindestgre der Grundstcke sowie ausreichend Abstand zu Wohnnutzungen und eine gute verkehrliche Anbindung unabdingbar. Solche Flchen stehen im Innenbereich nicht zur Verfgung. Auch wre dies mit bestehenden Nutzungen im Innerortsbereich nicht vereinbar (Konflikt zwischen Wohnnutzung und Gewerbelrm).
- Die vorhandenen gewerblichen Bauflchen
 - sind berwiegend bebaut oder bereits veruert
 - dienen der wirtschaftlichen Weiterentwicklung anderer expandierender Betriebe, sodass kein Flchenzugriff besteht
 - oder erfllen die bau- und immissionsschutzrechtlichen Anforderungen nicht

2.5 Ermittlung des Bedarfs

Es bestehen bei der Gemeinde bereits konkrete Anfragen fr das Plangebiet. Es handelt sich dabei u.a. um ein Logistikunternehmen, ein Entsorgungs- und Baustoff-Recycling-Unternehmen, ein Energieversorgungsunternehmen etc.

Da der Landkreis und auch die Gemeinde in einer guten wirtschaftlichen Situation sind, ist auch mittel- bis langfristig damit zu rechnen, dass weitere gewerbliche Bauflche bentigt wird.

Es sind somit entsprechende Anforderungen an den Standort (ausreichende Flchengre, immissionsschutzrechtlich vereinbar mit umliegenden Nutzungen, Erschlieung gegeben etc.) zu stellen, die durch innerrtliche Potenziale nicht abgedeckt werden knnen. Das vorliegende Plangebiet erfllt hingegen diese Voraussetzungen.

3 Planungsrechtliche Ausgangssituation

Der wirksame Flchennutzungsplan der Gemeinde stellt im betreffenden Bereich Flchen fr die Landwirtschaft dar, sodass der Bebauungsplan nicht aus den Darstellungen des wirksamen Flchennutzungsplanes entwickelt werden kann. Er wird daher im Parallelverfahren gendert.



Abbildung 4: Ausschnitt Flchennutzungsplan, Mastab 1:10.000

4 Umweltprfung

Gem §2 Abs.4 BauGB ist eine Umweltprfung durchzufhren. Die Grundlagen hierzu sind im Umweltbericht zum Bebauungsplan erarbeitet.

B LAGE, GRÖSSE UND BESCHAFFENHEIT DES PLANGEBIETES

1 Lage

Der Planbereich 1 (Plangebiet) befindet sich im Nordwesten von Mertingen.




Abbildung 5: bersichtslageplan, Mastab 1:10.000, ALKIS, Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de

Er ist im Wesentlichen wie folgt umgrenzt

- im Norden durch die Fl.-Nrn. 501 (TF) und 501/1 (jeweils Acker)
- im Osten durch die Fl.-Nrn. 628 (Wirtschaftsweg), 629/5 (Donauwrther Strae)
- im Sden und Westen durch die Fl.-Nr. 480/1 (TF, Heiesheimer Strae) jeweils Gemarkung Mertingen

2 Gre

Die Gesamtflche des Geltungsbereichs betrgt 34.480 m².

3 Beschaffenheit, Baugrund

Das Gelnde wird intensiv als Acker genutzt und weist dementsprechend keine nennenswerte Strukturierung auf.

Das Gelnde ist im Wesentlichen eben.

Fr gefahrenverdchtige Altablagerungen liegen im Geltungsbereich keine Hinweise vor. Baugrunduntersuchungen wurden nicht durchgefhrt.

C GEPLANTE BAULICHE NUTZUNG

1 Art der baulichen Nutzung

Die Flchen des Geltungsbereiches werden entsprechend der beabsichtigten Nutzung und den bereits umliegenden Baugebieten als „Gewerbegebiet“ (GE) nach § 8 BauNVO mit dazugehriger „Grnflche“ ausgewiesen.

2 Ma der baulichen Nutzung

Das Ma der baulichen Nutzung entspricht bei einer Grundflchenzahl (GRZ) von 0,8 dem Orientierungswert des §17 BauNVO und soll eine optimale Flchennutzung ermglichen.

Die Grundflchenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Grundflche je Quadratmeter Grundstcksflche [...] zulssig sind. Zulssige Grundflche ist der [...] errechnete Anteil des Baugrundstcks der von baulichen Anlagen berdeckt werden darf (nach §19 Abs.1 und 2 BauNVO).

Die Geschossflchenzahl (GFZ) ist auf 0,8 festgelegt und hlt sich damit ebenfalls im Regelrahmen der BauNVO.

Die Geschossflchenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Geschossflche je Quadratmeter Grundstcksflche [...] zulssig sind. Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind oder auf ihre Zahl angerechnet werden (nach §20 Abs.1 und 2 BauNVO).

Die Festsetzung von maximalen Wandhhen soll die Errichtung von Betriebsgebuden entsprechend dem bestehenden Bedarf ermglichen und zugleich einen mglichst vertrglichen bergang zur bestehenden Bebauung sowie zur freien Landschaft gewhrleisten.

Die Festsetzung von Dachaufbauten soll die Einzellngen von z.B. Lftungsanlagen regeln.

3 rtliche Bauvorschriften

Vorrangig soll durch die Planung eine mglichst optimale und gleichzeitig wirtschaftliche Grundstcksnutzung und somit die betriebliche Weiterentwicklung gesichert werden.

Ein Grundlegendes Ma an rtlichen Bauvorschriften soll dabei jedoch ein vertrgliches Erscheinungsbild der baulichen Anlagen und ein Einfgen in die Umgebung regeln.

4 Planstatistik Planbereich 1

Nettobauland	29.068 qm	84,3%
Gewerbegebiet	29.068 qm	100,0%
- davon Baugrenze	23.628 qm	
Verkehrsflchen / Ver- und Entsorgung	2.397 qm	7,0%
Straenverkehrsflche	2.122 qm	88,5%
Verkehrsflche bes. Zweckbestimmung, Geh- und Radweg	240 qm	10,0%
Flche fr Versorgungsanlagen "Elektrizitt"	35 qm	1,5%
Grnflchen	3.015 qm	8,7%
Grnflche, ffentlich	1.517 qm	50,3%
Grnflche, privat	856 qm	28,4%
Verkehrsgrn	642 qm	21,3%
Gesamtflche Geltungsbereich	34.480 qm	100,0%

D NATURSCHUTZRECHTLICHE EINGRIFFSREGELUNG

1 Einleitung

In der Bauleitplanung wird die notwendige Eingriffsregelung angewendet, wenn aufgrund des Verfahrens nachfolgend Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Grundlage sind §1a BauGB, Bercksichtigung umweltschtzender Belange in der Abwgung, sowie §15 BNatSchG. Der Verursacher eines Eingriffs wird verpflichtet, vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft zu unterlassen, sowie Kompensation fr eingetretene oder zu erwartende nachteilige Vernderungen von Natur und Landschaft zu leisten.

Das Plangebiet wird mit Hilfe des Leitfadens des Bayerischen Staatsministeriums fr Landesentwicklung und Umweltfragen aus dem Jahr 2021² bewertet.

Unter Bercksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmanahmen werden unvermeidbare Beeintrchtigungen ausgeglichen. Mit der Festsetzung und Zuordnung der Ausgleichsflchen wird den Belangen von Natur und Landschaft Rechnung getragen. Um Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden und Ausgleich fr eventuell unvermeidbare Beeintrchtigungen zu schaffen, wurden nachfolgende Schritte bearbeitet:

- Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft (Bestandsaufnahme)
- Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs
- Vorkehrungen zur Vermeidung und Verminderung von Eingriffen
- Ermitteln des verbleibenden Ausgleichsbedarf
- Auswahl geeigneter Flchen oder Manahmen zum Ausgleich

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan ist das Regelverfahren anzuwenden.

2 Ermittlung des Kompensationsbedarfs

Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs basiert auf der Einstufung des Plangebietes nach den Biotop- und Nutzungstypen der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV), denen eine entsprechende Wertigkeit in Form von Wertpunkten zugewiesen wurde.

Der Beeintrchtigungsfaktor entspricht gem Leitfaden der im Bebauungsplan festgesetzten Grundflchenzahl nach § 19 Abs. 2 BauNVO. Diese betrgt im vorliegenden Fall 0,8. Der Planungsfaktor bercksichtigt die festgesetzten, planerischen Optimierungen durch Minderungsmanahmen am Ort des Eingriffs, wodurch eine Reduzierung des Beeintrchtigungsfaktors herbeigefhrt werden kann. Dabei kann je Minderungsmanahme ein Abzug von 5% angesetzt werden. Flchen ohne (erneuten) Eingriff werden nicht bilanziert.

Betroffener Biotop-/ Nutzungstyp	Code	Wert	Beeinträch- tigungsfak- tor	Betroffene Fläche (m²)	Kompensations- bedarf in Wertpunkten ¹⁾
Acker	A11	2	0,8	29.950	47.920
Verkehrsgrün	V51	3	0,8	188	451
Summe					48.371
Planungsfaktor		Begründung			Anrechnung
---	---				---
Summe (max. 20%)					0%
Ermittelter Kompensationsbedarf in Wertpunkten					48.371

¹⁾ = Flche x Wert x Faktor der Beeintrchtigung

Insgesamt entsteht so ein **Kompensationsbedarf von 48.371 Wertpunkten**.

² BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FR WOHNEN, BAU UND VERKEHR (2021): Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft. Ein Leitfaden

3 **Manahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich von Eingriffen**

Vermeidung, Minderung

Das Plangebiet wird in den Randbereichen mit heimischen, standortgerechten Gehlzen eingegrnt. In diesen Bereichen werden Eingriffe vermieden und es erfolgt eine Einbindung in das Landschaftsbild.

Ausgleich

Der ermittelte Kompensationsbedarf wird extern auf den Flurnummern 5271 (TF) und 420 Gemarkung Mertingen umgesetzt. Hier wird der bislang intensiv genutzte Acker in artenreiches Extensivgrnland berfhrt. Die Manahmen sind in den textlichen Festsetzungen beschrieben.

4 **Umsetzung und dauerhafte Sicherung der Ausgleichsmanahmen**

Die Ausgleichsflche ist im Planbereich 2 dargestellt und in den textlichen Festsetzungen entsprechend beschrieben. Hiermit soll gewhrleistet werden, dass die Manahmen zwingend und zeitnah umgesetzt werden. Eine dingliche Sicherung ist nicht erforderlich, da sich die Flchen im gemeindlichen Eigentum befinden.

E IMMISSIONSSCHUTZ

1.1 **Schall**

Die Lrmsituation im Plangeltungsbereich sowie in dessen Umgebung wurde durch die Fa. ACCON GmbH untersucht. Die schalltechnische Untersuchung mit Bericht-Nr. ACB-0822-226081/02 vom 01.08.2022 dient dabei der Prfung der grundstzlichen Eignung des Plangebietes und die Ermittlung der erforderlichen Beschrnkungen.

So wird eine erste berschlgige Geruschkontingentierung des Plangebietes vorgenommen, die als Hinweis bzw. Anhaltspunkt fr die sich ansiedelnden Betriebe dienen soll. Die genaue Ermittlung des Lrmverhaltens der einzelnen Betriebe, die immissionsschutzrechtliche Vereinbarkeit mit den umliegenden Nutzungen und ggf. erforderliche Manahmen zum Schallschutz sind jedoch mit den einzelnen Bauantrgen der sich ansiedelnden Betriebe nachzuweisen, da hier die Planung konkreter benannt und entsprechend schalltechnisch bewertet werden kann. Insofern ergehen in den textlichen Festsetzungen lediglich grundlegende immissionsschutzfachliche Hinweise bzw. Empfehlungen.

1.2 **Geruch**

Aufgrund der Nhe zu aktiven landwirtschaftlichen Betrieben wurde untersucht, inwieweit Geruchsimmissionen auf das Plangebiet wirken und ob sich hieraus das Erfordernis von Manahmen ergibt. Das von der ACCON GmbH erstellte Geruchsimmissionsgutachten vom 27.07.2022 mit Bericht-Nr. ACB-0722-226081/03 kommt dabei zu folgender zusammenfassender Einschtzung:

„Es zeigt sich, dass in einem groen Bereich des Plangebiets der Immissionswert fr ein Gewerbegebiet sicher eingehalten. Im brigen Bereich wird, bis auf kleine Bereiche direkt am Rand des Plangebiets in unmittelbarer Nhe zu den benachbarten Tierhaltungsbetrieben, ein bergangswert vom Gewerbegebiet an der Grenze zum Auenbereich von bis zu 20 % Geruchsstundenhufigkeit pro Jahr eingehalten.

Es wird empfohlen, Bro- und Wohngebude im Plangebiet so zu platzieren, dass sich schutzbedrftige Rume in einem Bereich befinden, in dem der Immissionswert fr ein Gewerbegebiet von 15 % Geruchsstundenhufigkeit pro Jahr nicht berschritten wird. Alternativ wren die Gebude so zu orientieren, dass sich die Bauwerke selbst abschatten und dadurch schutzbedrftigen Rume auf der geruchsabgewandten Seite und damit mglicherweise unter dem Immissionswert fr ein Gewerbegebiet von 15 % Geruchsstundenhufigkeit pro Jahr liegen.

Unter diesen Voraussetzungen ist der Schutz der zuknftigen Beschftigten und Bewohner vor unzulssigen Geruchsimmissionen durch die umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe, der Biogas- und Klranlage gewhrleistet.“

Die ausgesprochene Empfehlung wurde in den textlichen Festsetzungen bercksichtigt.

F KLIMASCHUTZ

Gem § 1a BauGB sind die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in der Bauleitplanung zu bercksichtigen.

Aufgrund der angedachten Nutzung als Gewerbegebiet, welches eine entsprechende Nutzungsintensitt beabsichtigt, sind die Mglichkeiten zur Ergreifung solcher Manahmen jedoch nur in begrenztem Ma mglich, da keine Einschrnkung der angedachten Nutzung hervorgerufen werden soll.

Im vorliegenden Bebauungsplan sind die Belange des Klimaschutzes dennoch im Rahmen der Festsetzungen bercksichtigt worden.

So wird zum einen in den Randbereichen eine Eingrnung vorgesehen, die bei entsprechendem Anwuchs nicht nur landschaftlich einbindend wirkt, sondern auch eine kleinklimatisch ausgleichende Funktion wahrnimmt (Schattenwurf und damit Minderung von Aufheizungseffekten, Filterung der Luft, Abfangen von Staub, Rckhaltung von Niederschlagswasser etc.).

Zudem wird in den rtlichen Bauvorschriften entsprechend den Vorgaben des Art. 44a BayBO die Pflicht zur Realisierung von Photovoltaikanlagen auf Dachflchen vorgegeben, um eine mglichst autarke und Klimafreundliche Energieerzeugung fr die sich ansiedelnden Betriebe sicherzustellen. Das soll den Einsatz fossiler Energietrger reduzieren und im Idealfalls vermeiden und somit CO2-Emissionen einsparen.

G ERSCHLIESSUNG

1 Flieender Verkehr

Das Plangebiet wird von Sden ber die Heiesheimer Strae erschlossen.

2 Ruhender Verkehr

Da Zu- und Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, sind Stellpltze in ausreichender Zahl und Gre und in geeigneter Beschaffenheit auf den Betriebsgrundstcken herzustellen. (Art. 47 BayBO)

3 Ver- und Entsorgung

Die Wasserversorgung erfolgt ber das gemeindeeigene Netz.

Das Plangebiet wird im Trennsystem entwssert.

Die Klrung der Abwsser erfolgt durch die kommunale Klranlage.

Die Beseitigung der festen Abfallstoffe erfolgt durch die Mllabfuhr auf Landkreisebene.

Die Stromversorgung ist durch die LEW Verteilnetz GmbH gesichert.

Die Wrmeversorgung erfolgt durch die ProTherm Mertingen GmbH.

Allgemeine Hinweise

Um das Siedlungs- bzw. Landschaftsbild nicht zu beeintrchtigen, mssen smtliche neu hinzukommenden Versorgungsleitungen unterirdisch verlegt werden.


Den Versorgungstrgern ist der Beginn der Bauarbeiten jeweils drei Monate vorher schriftlich anzukndigen, um entsprechende Vorbereitungen zu ermglichen. Notwendige Abstimmungen, Planungen und Genehmigungen sind bei den einzelnen Leitungstrgern vor Baubeginn einzuholen, um keine Gefahren bzw. Schden durch Unkenntnis zu verursachen.



BEBAUUNGSPLAN "GEWERBEGEBIET HEISSESHEIMER STRASSE"

GRÜNORDNUNGSPLAN BESTANDSÜBERSICHT

Maßstab im Original 1:1500
Stand 30.07.2024




- Geltungsbereich des Bebauungsplanes
- Grenze des Geltungsbereiches bestehender Bebauungspläne
- Intensiv bewirtschaftete Äcker
- Verkehrsflächen, versiegelt
- Grünflächen entlang von Verkehrsflächen

Höhenlinien in Meter über Normalhöhen-Null (NHN)

DATENQUELLE / HERKUNFT:
Lagesystem= ETRS89, UTM32 (EPSG 25832)
Höhensystem= NHN im DHHN2016 (Status 170)

© Bayerische Vermessungsverwaltung
<www.geodaten.bayern.de>
- amtliche digitale Flurkarte (10/2021)
- Geobasisdaten, Orthofoto (04/2020)

VERFASSER



PLANUNGSBÜRO GODTS

Hauptbüro/Postanschrift:
Römerstraße 6,
73467 Kirchheim am Ries
Telefon 0 73 62/92 05-17
E-Mail info@godts.de

Zweigstelle/Donau-Ries
Hauptstraße 70, 86641 Rain


Stadtplanung • Landschaftsplanung • Umweltplanung



**BEBAUUNGSPLAN
"GEWERBEGEBIET
HEISSESHEIMER STRASSE"**

**GRÜNORDNUNGSPLAN
EINGRIFF / KONFLIKTE**

Maßstab im Original 1:1500
Stand 30.07.2024



Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Nettobauland und Verkehrsflächen


Ohne (erneuten) Eingriff

Berechnung des Kompensationsbedarfs:
siehe Begründung

DATENQUELLE / HERKUNFT:
Lagesystem= ETRS89, UTM32 (EPSG 25832)
Höhensystem= NHN im DHN2016 (Status 170)

© Bayerische Vermessungsverwaltung
<www.geodaten.bayern.de>
- amtliche digitale Flurkarte (10/2021)

VERFASSER



PLANUNGSBÜRO GODTS

Hauptbüro/Postanschrift:
Römerstraße 6,
73467 Kirchheim am Ries
Telefon 0 73 62/92 05-17
E-Mail info@godts.de

Zweigstelle/Donau-Ries
Hauptstraße 70, 86641 Rain


Stadtplanung • Landschaftsplanung • Umweltplanung



BEBAUUNGSPLAN "GEWERBEGEBIET HEISSESHEIMER STRASSE"

GRÜNORDNUNGSPLAN MASSNAHMEN

Maßstab im Original 1:1500
Stand 30.07.2024



 Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Maßnahmen:

 Pflanzgebot für Laubbäume

Pflanzung von
Laubbaumhochstämmen

Eingrünung

DATENQUELLE / HERKUNFT:
Lagesystem= ETRS89, UTM32 (EPSG 25832)
Höhensystem= NHN im DHHN2016 (Status 170)

© Bayerische Vermessungsverwaltung
<www.geodaten.bayern.de>
- amtliche digitale Flurkarte (10/2021)

VERFASSER




PLANUNGSBÜRO GODTS

Hauptbüro/Postanschrift:
Römerstraße 6,
73467 Kirchheim am Ries
Telefon 0 73 62/92 05-17
E-Mail info@godts.de

Zweigstelle/Donau-Ries
Hauptstraße 70, 86641 Rain

Stadtplanung • Landschaftsplanung • Umweltplanung



**BEBAUUNGSPLAN
„GEWERBEGEBIET
HEISSESHEIMER STRASSE“**

D) UMWELTBERICHT

Vorentwurf vom 07.05.2024
Entwurf vom 30.07.2024

VERFASSER



PLANUNGSBÜRO GODTS

Hauptbüro/Postanschrift:
Römerstraße 6,
73467 Kirchheim am Ries
Telefon 0 73 62/92 05-17
E-Mail info@godts.de

Zweigstelle/Donau-Ries
Hauptstraße 70, 86641 Rain

Stadtplanung • Landschaftsplanung • Umweltplanung

BEARBEITUNG :

Dipl.-Ing. Joost Godts
B. Sc. Beate Reimlinger-Herz

A	Einleitung	4
1	Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans	4
2	Umweltschutzziele und bergeordnete Vorgaben aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen	4
2.1	Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und Regionalplan der Region Augsburg (RP9)	4
2.2	Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Donau-Ries (ABSP)	4
2.3	Flächennutzungsplan	4
3	Schutzgebiete und -ausweisungen	5
4	Naturräumliche Gegebenheiten	5
5	Potenzielle natürliche Vegetation nach © Seibert	5
6	Potenzielle natürliche Vegetation nach © LfU	5
B	Beschreibung des Bestandes und Bewertung der Umweltauswirkungen	6
1	Schutzgut Menschen	6
1.1	Beschreibung	6
1.2	Auswirkungen	6
1.3	Ergebnis	6
2	Schutzgut Tiere und Pflanzen	7
2.1	Beschreibung	7
2.2	Auswirkungen	7
2.3	Ergebnis	7
3	Schutzgut Boden	8
3.1	Beschreibung	8
3.2	Auswirkungen	8
3.3	Ergebnis	8
4	Schutzgut Wasser	8
4.1	Beschreibung	8
4.2	Auswirkungen	8
4.3	Ergebnis	8
5	Schutzgut Klima und Luft	9
5.1	Beschreibung	9
5.2	Auswirkungen	9
5.3	Ergebnis	9
6	Schutzgut Landschaft	9
6.1	Beschreibung	9
6.2	Auswirkungen	10
6.3	Ergebnis	10
7	Schutzgut Sach- und Kulturgüter	10
7.1	Beschreibung	10
7.2	Auswirkungen	10
7.3	Ergebnis	10
8	Wechselwirkungen	10
8.1	Beschreibung	10
8.2	Auswirkungen	10
8.3	Ergebnis	10
C	Prognose ber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfhrung der Planung	11
D	Geplante Massnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich	11
1	Vermeidung und Minderung	11
2	Ausgleich	11

E	ALTERNATIVE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN	11
F	AUSSAGEN ZUR UMWELTVERTRÄGLICHKEIT UND ZUM MONITORING	11
1	Beurteilung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens	11
2	Manahmen zur berwachung (Monitoringkonzept)	11
G	ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG	12

A EINLEITUNG

Seit der am 20.07.2004 in Kraft getretenen nderung des Baugesetzbuches muss bei der Aufstellung von Bauleitplnen gem § 2 Abs. 4 BauGB fr die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zwingend eine Umweltprfung durchgefhrt werden. Dabei werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begrndung.

1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans

Es ist erklrtes Ziel der Gemeinde, die Planung in Anerkennung der Belange der Wirtschaft sowie der Sicherung und Schaffung von Arbeitspltzen im Sinne von §1 Abs.6 Nr.8 BauGB umzusetzen. Die Planung ist damit vorrangig unter dem Gesichtspunkt des Erhalts und der Verbesserung der Erwerbsstruktur fr die einheimische Bevlkerung, sowie dem Erhalt und dem Ausbau von Arbeitspltzen zu sehen.

Der Gemeinde liegen eine konkrete Anfrage von Betrieben fr das Plangebiet vor. Deshalb beabsichtigt die Gemeinde, die stdtebauliche Ordnung durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes zu sichern.

2 Umweltschutzziele und bergeordnete Vorgaben aus einschlgigen Fachgesetzen und Fachplanungen

2.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und Regionalplan der Region Augsburg (RP9)

Folgende zutreffenden, umweltrelevanten Ziele (Z) und Grundstze (G) enthlt das LEP:

- 3.2 (Z): In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulssig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begrndet nicht zur Verfgung stehen.
- 3.3 (Z): Neue Siedlungsflchen sind mglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. [...]

Der Regionalplan der Region Augsburg enthlt keine auf das Plangebiet zutreffenden umweltrelevanten Zielvorgaben.

Die Prfung der Vereinbarkeit der geplanten Nutzung mit den bergeordneten Zielen der Raumordnung wurde in der Begrndung des Bebauungsplanes ausfhrlich abgehandelt, sodass an dieser Stelle auf die Begrndung verwiesen wird.

Im Kern ist zu sagen, dass der Bebauungsplan den Ziele der Raumordnung nicht widerspricht bzw. dass diese Ziele der Raumordnung in der vorliegenden Planung hinreichend Bercksichtigung finden.

2.2 Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Donau-Ries (ABSP)

Das Arten- und Biotopschutzprogramm¹ gibt fr das Plangebiet Zielsetzungen oder Manahmen an:

- Erhalt berregional bzw. bayernweit bedeutsamer groflchiger Offenlandschaften

2.3 Flchennutzungsplan

Das Plangebiet des Bebauungsplanes ist im wirksamen Flchennutzungsplan² (FNP) als Flchen fr die Landwirtschaft dargestellt. Umweltrelevante Zielsetzungen sind nicht zu entnehmen.

¹ Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern: Landkreisband Donau-Ries, Stand: 1995

² Gemeinde Mertingen (2006): Flchennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, Verfasser: Ingenieurbro Blaser, Esslingen

3 Schutzgebiete und -ausweisungen

Im Geltungsbereich sind keine Schutzgebiete, Schutzausweisungen oder amtlich kartierte Biotope verzeichnet.^{3,4}

4 Naturrumliche Gegebenheiten

Der Untersuchungsraum liegt in der naturrumlichen Einheit 045 „Donauried“¹.

Die naturrumliche Einheit wurde mageblich geprgt von der Dynamik und dem Wasserhaushalt der beiden groen Flsse Donau und Lech.

Das Donautal kennzeichnen weitlufige Niedermoor- und Riedlandschaften, die sich jedoch durch systematische Entwsserungen und Nutzungsvernderungen heute als intensiv landwirtschaftlich genutzte Ebenen darstellen, in denen nicht einmal mehr Wiesenbrter ausreichende Lebensraumbedingungen vorfinden.


5 Potenzielle natrliche Vegetation nach © Seibert

Das Plangebiet liegt nach Seibert⁵ im Vegetationsgebiet 38 „Erlen-Eschen-Auwald (*Pruno-Fraxinetum*) mit Fichten-Erlen-Auwald (*Circae-Alnetum glutinosae*)“.

Bume und Strucher der natrlichen Waldgesellschaften und ihrer Pionier- und Ersatzgesellschaften:

Fraxinus excelsior, *Ainus glutinosa*, *Prunus padus*, *Ulmus laevis*, *U. minor*, *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, *Ainus incana*, *Betula pendula*, *Salix alba*, *S. triandra*, im *Circae-Alnetum* auch *Picea abies*

Cornus sanguinea, *Euonymus europaeus*, *Corylus avellana*, *Viburnum opulus*, *Crataegus oxyacantha*, *C. monogyna*, *Rhamnus frangula*, *Sambucus nigra*, *Prunus spinosa*, *Lonicera xylosteum*, *Daphne mezereum*, *Ribes nigrum*, *R. rubrum*, *Rhamnus cathartica*, *Humulus lupulus*



6 Potenzielle natrliche Vegetation nach © LfU


Das Plangebiet ist nach dem Bayerischen Landesamt fr Umwelt (LfU)⁶ den Vegetationsgebiet F3b „Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald mit flussbegleitendem Hainmieren- Schwarzerlen-Auenwald“ zuzuordnen.

Verbreitung: Tler der kleineren bis mittleren Flsse im nordbayerischen Schichtstufenland und in der Oberpfalz

Kennzeichnung: Vegetationskomplex der Talauen mit vorherrschendem Feuchtwald und flussbegleitendem (mastabsbedingt nicht differenzierbarem) Auenwald

Zusammensetzung: Flchig vorherrschend ist der Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald mit einem gewissen, nicht quantifizierbaren Anteil an Buchenwald der weniger feuchten Standorte (hufig Hexenkraut-Waldmeister-Buchenwald). Kennzeichnende Komponente ist der fliegewsserbegleitende Hainmieren-Schwarzerlenwald (gebietsweise mit Anteilen von Bruch-Weiden sowie an Regen und Naab mit Grau-Erle). Je nach Gelndesituation (v.a. Breite der Talniederung) sind Feucht-, Sumpf- oder auch Bruchwaldstandorte beigemischt

Standorte: Wechselfeuchte bis feuchte (rtlich auch nasse) Gley- und Auenbden; bereichsweise mit gelegentlicher bis regelmiger, meist aber nur kurzzeitiger berschwemmung. Nhrstoff- und Basenversorgung sind, in Abhngigkeit von den Gesteinen im Einzugsbereich, ausreichend bis sehr gut



³ Bayerisches Landesamt fr Umwelt: FIS-Natur Online (FinWeb), Zugriff am 26.04.2024

⁴ Bayerisches Landesamt fr Denkmalpflege: Bayerischer Denkmal-Atlas, Zugriff am 26.04.2024

⁵ SEIBERT, P.: bersichtskarte der natrlichen Vegetationsgebiete von Bayern mit Erluterungen, 1968

⁶ BAYERISCHES LANDESAMT F. UMWELT: Potentielle natrliche Vegetation Bayerns, 2012

B BESCHREIBUNG DES BESTANDES UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN

Im Folgenden werden der Ist-Zustand und die zu erwartenden Auswirkungen des Bebauungsplanes ermittelt und beschrieben sowie die vorgesehenen Manahmen, die zur Vermeidung und Verminderung sowie zum Ausgleich der zu erwartenden Beeintrchtigungen notwendig sind. Die Einschtzung der Erheblichkeit erfolgt verbalargumentativ in den Stufen gering/mittel/hoch bzw. mit sinngemen Begrifflichkeiten.

1 Schutzgut Menschen

1.1 Beschreibung

Der Geltungsbereich liegt im Nordwesten von Mertingen, angrenzend zur bestehenden Bebauung. Die Flche wird intensiv landwirtschaftlich als Acker genutzt. Die umliegenden Freiflchen werden ebenfalls intensiv landwirtschaftlich genutzt. Im Umfeld des Plangebietes befinden sich zudem aktive Landwirtschaftsbetriebe. Das Plangebiet selbst weist keine besondere Funktion bzgl. der Naherholung fr die Brger Gemeinde Mertingen auf.

1.2 Auswirkungen

In Anbetracht der Nhe des geplanten Gewerbegebietes zu schutzwrdigen Nutzungen und damit der Entstehung einer Lrmquelle wurde ein schalltechnisches Gutachten in Auftrag gegeben, um die aus der geplanten Nutzung resultierenden Lrmimmissionen zu ermitteln.⁷ Das Gutachten dient dabei der Prfung der grundstzlichen Eignung des Plangebietes und die Ermittlung der erforderlichen Beschrnkungen.

So wird eine erste berschlgige Geruschkontingentierung des Plangebietes vorgenommen, die als Hinweis bzw. Anhaltspunkt fr die sich ansiedelnden Betriebe dienen soll. Die genaue Ermittlung des Lrmverhaltens der einzelnen Betriebe, die immissionsschutzrechtliche Vereinbarkeit mit den umliegenden Nutzungen und ggf. erforderliche Manahmen zum Schallschutz sind jedoch mit den einzelnen Bauantrgen der sich ansiedelnden Betriebe nachzuweisen, da hier die Planung konkreter benannt und entsprechend schalltechnisch bewertet werden kann.

Ausgehend davon, dass mit dem Bauantrag die immissionsschutzrechtlichen Belange fachlich korrekt und hinreichend ausfhrlich abgehandelt werden, ist zu erwarten, dass sich infolge von entstehendem Lrm an den umliegenden, nchstgelegenen schutzwrdigen Nutzungen kein zustzlich mageblicher Geruschbeitrag geliefert wird.

Aufgrund der Nhe zu aktiven Landwirtschaftsbetrieben wurde zudem ein Geruchsimmissionsgutachten in Auftrag gegeben, um zu ermitteln, ob diesbezglich ebenfalls immissionsschutzrechtliche Konfliktlagen bestehen. Im Ergebnis liegt der Grteil des Plangebietes in einem Bereich, in dem die Immissionsrichtwerte eingehalten werden. Lediglich ein kleiner Teilbereich im Westen ist aufgrund der Nhe zu einem landwirtschaftlichen Betrieb strkeren Geruchsbelastungen ausgesetzt, sodass hier gutachterlicherseits Empfehlungen zur Grundrissorientierung schutzwrdiger Rume in den Gebuden bzw. zur generellen Anordnung der Gebude auf dem Grundstck gemacht werden. Bei Beachtung dieser gutachterlichen Empfehlung ist der Schutz der zuknftigen Beschftigten und Bewohner vor unzulssigen Geruchsimmissionen durch die umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe, der Biogas- und Klranlage gewhrleistet.⁸

1.3 Ergebnis

Fr das Schutzgut Mensch sind unter Bercksichtigung der immissionsschutzfachlichen Erkenntnisse Umweltauswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten.

⁷ schalltechnische Untersuchung der Firma ACCON GmbH vom 01.08.2022 mit Nr. ACB-0822-226081/02

⁸ Geruchsimmissionsgutachten der Firma ACCON GmbH vom 27.07.2022 mit Nr. ACB-0722-226081/03

2 Schutzgut Tiere und Pflanzen

2.1 Beschreibung

Das Plangebiet umfasst eine intensiv genutzte, landwirtschaftliche Flche ohne besondere Arten- oder Strukturvielfalt.

Aufgrund der sich anschlieenden offenen Kulturlandschaft ist anzunehmen, dass das Plangebiet und seine Umgebung insbesondere fr Vgel des Offenlandes als Lebensraum von Bedeutung sind, da diese Arten offene, strungsarme Landschaften bentigen. Im Rahmen des Fachbeitrags zur speziellen artenschutzrechtlichen Prfung sowie mit einer Kartierung der Brutvgel im Jahr 2024 wird daher die Betroffenheit von Arten untersucht.

Fr weitere planungsrelevante Artengruppen (Fledermuse, Reptilien, Gehlzbrter, Kfer, Tagfalter usw.) ist die Lebensraumausstattung hingegen ungengend, da es an Quartierstrukturen einer ausreichenden Nahrungsverfgbarkeit und anderen bentigten Habitatstrukturen mangelt (z.B. Standgewsser fr Amphibien), sodass hier keine Vorkommen anzunehmen sind.

Nhere Ausfhrungen knnen dem Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prfung sowie dem avifaunistischen Gutachten entnommen werden.

2.2 Auswirkungen

Durch die Planung geht ein theoretisch fr Offenlandarten nutzbarer Lebensraum verloren. Es bestehen jedoch bereits erhebliche Vorbelastungen durch die intensive Landnutzung und die umliegende Bebauung, die aufgrund ihrer Kulissenwirkung die Lebensraumeignung massiv einschrnken (vgl. Lageplan Wirkdistanzen im Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prfung). Dies spiegelte sich auch in den Kartierungsergebnissen wider, in dem keine Vorkommen von Offenlandarten wie der Feldlerche oder Schafstelze ermittelt werden konnten. Somit sind keine artenschutzrechtlichen Konfliktlagen fr Offenlandarten zu ermitteln.

Fr weitere Gilden der Vogelarten, wie z.B. Greifvgel, Gehlzbrter oder siedlungsbezogene Arten ist ebenfalls keine Betroffenheit zu ermitteln, da keine nutzbaren Lebensraumstrukturen im Geltungsbereich vorhanden sind und das Plangebiet aufgrund seiner strukturarmen, monotonen Ausprgung keine essenzielle Rolle als Nahrungshabitat einnimmt.

Eine Betroffenheit von Fledermusen, Reptilien, Amphibien, Tagfaltern oder Kfern ist aufgrund der unzureichenden Lebensraumausstattung ebenfalls keine Betroffenheit anzunehmen.

Vielmehr werden durch die Eingrnung neue Strukturen geschaffen, die bspw. Insekten und gehlzbewohnenden Arten als Lebensraum dienen knnen.

Gem Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ergibt sich ein Manahmenbedarf von insgesamt 48.371 Wertpunkten (vgl. Begrndung, Kap. „Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung“). Dieser Kompensationsbedarf wird durch externe Ausgleichsmanahmen ausgeglichen. Hierzu wird auf den Fl.-Nrn. 5271 (TF) und 420 Gemarkung Mertingen intensiv genutzter Acker in artenreiches Extensivgrnland berfhrt.

2.3 Ergebnis

Fr das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind Umweltauswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten.

3 Schutzgut Boden

3.1 Beschreibung

Das Plangebiet wird berwiegend als Acker genutzt. Daher ist davon auszugehen, dass die natrlich gewachsenen Bodenprofile in diesem Bereich durch hufige, intensive Bearbeitungsgnge gestrt sind. Die Lebensraumfunktion der Bden ist von untergeordneter Bedeutung. Auch die Filter- und Pufferfunktion der vorhandenen Bden ist durch intensive Nutzung beeintrchtigt.

3.2 Auswirkungen

Durch die Planung werden die Bden durch Versiegelung und berbauung in Anspruch genommen. Es kommt aufgrund der Baumanahmen zu umfangreichen Vernderungen des Bodengefges in Form von Abgrabungen, Zwischenlagerungen und/oder Auffllungen. Durch die groflchige Inanspruchnahme gehen smtliche Bodenfunktionen verloren und der Boden steht als Standort und Lebensraum fr die Tier- und Pflanzenwelt nicht mehr zur Verfgung. Der Austausch zwischen Bodenluft und Atmosphre wird unterbunden, die Bden scheiden fr die Filterung, Pufferung, Transformation und damit fr die Reinigung des Sickerwassers gnzlich aus.⁹ Der Boden wird ferner dauerhaft der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen.

3.3 Ergebnis

Fr das Schutzgut Boden sind aufgrund der Flcheninanspruchnahme Umweltauswirkungen von mittlerer Erheblichkeit zu erwarten.

4 Schutzgut Wasser

4.1 Beschreibung

Beim Schutzgut Wasser lassen sich generell drei Funktionsraumtypen unterscheiden

- Grundwasservorkommen,
- Genutztes Grundwasser und
- Oberflchengewsser und deren Retentionsrume.

Im Plangebiet befinden sich weder Oberflchengewsser noch Wasserschutzgebiete.

Auch berschwemmungsgebiete und Hochwassergefahrenflchen liegen nicht vor.

Der Grundwasserhaushalt ist im berplanten als intakt einzuschtzen, da aufgrund der un bebauten Flchen das Niederschlagswasser ungehindert und breitflchig in den Boden eindringen kann.

Gem Umweltatlas ist das Wasserrckhaltevermgen des Bodens bei Starkniederschlgen im vorliegenden Plangebiet sehr hoch.

4.2 Auswirkungen

Durch die baubedingte groflchige Oberflchenversiegelung wird die Versickerung von Niederschlagswasser, das Rckhaltevolumen und damit auch die Grundwasserneubildung merklich reduziert. Ferner kann bei Regenereignissen eine erhhte Ableitung von Oberflchenwasser auf den versiegelten Flchen auftreten.

Dadurch ergibt sich das Erfordernis, die Ver- und Entsorgungsplanung so auszulegen, dass unverschmutztes Niederschlagswasser schadlos abgeleitet wird.

4.3 Ergebnis

Fr das Schutzgut Wasser sind insgesamt Umweltauswirkungen von mittlerer Erheblichkeit zu erwarten.

⁹Landesamt fr Bergbau, Energie und Geologie (2012): Flcheninanspruchnahme und Bodenversiegelung in Niedersachsen. URL: <http://www.lbeg.niedersachsen.de/>

5 Schutzgut Klima und Luft

5.1 Beschreibung

In klaren, windschwachen Nchten khlen sich aufgrund der langwelligen Ausstrahlung die Erdoberflche und die darber liegenden Luftschichten ab. Die Menge der erzeugten Kaltluft hngt in groem Mae auch von dem Bewuchs bzw. der Bebauung der Erdoberflche ab. So haben Freiflchen (Wiesen- und Ackergelnde) die hchsten Kaltluftproduktionsraten, Wlder sind schlechte Kaltluftproduzenten. Vielmehr wird ihnen eine Frischluft produzierende Funktion zugesprochen. Bebauten Flchen wird keine Kaltluftproduktion zugeordnet. Sie sind als sogenannte Wrmeinsel einzustufen¹⁰

Das Plangebiet ist eine intensiv genutzte landwirtschaftliche Flche und somit ein Kaltluftproduzent. Die bestehende, angrenzend befindliche Gewerbegebietsbebauung stellt eine sogenannte Wrmeinsel dar, die aufgrund der groflchigen Ausdehnung der Gebude und versiegelten Flchen strkeren Aufheizungseffekten unterliegt. So bestehen merkliche Lufttemperaturdifferenzen zwischen der wrmeren Bebauung und dem khleren Umland.

5.2 Auswirkungen

Durch die groflchige Bebauung mit z.T. ausgedehnten Dachflchen bzw. der groflchigen Versiegelung kann es vor allem bei andauerndem Sonnenschein zu einer starken Erwrmung der Dachflchen und versiegelten Bereiche kommen. Diese Wrme wird dann ber die Nacht an die Umgebung abgegeben. Somit verliert die einstige Grnlandflche ihre kleinklimatische Kaltluftentstehungsfunktion und die Wrmeinsel vergrert sich. Zudem werden die Temperaturunterschiede in der Umgebung zwischen Tag und Nacht grer. Es ist somit mit einer Vernderung des lokalen Kleinklimas¹¹ zu rechnen.

Zur Minderung der unmittelbaren Auswirkungen wird eine umfangreiche Ein- und Durchgrnung vorgesehen. Die sich entwickelnden Gehlze bilden mittel- bis langfristig eine kleinklimatisch ausgleichende Struktur (Schattenwurf, Bindung von Staub und Schadstoffen, Erhhung der Luftfeuchtigkeit etc.).

5.3 Ergebnis

Fr das Schutzgut Klima und Luft sind Auswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten.

6 Schutzgut Landschaft

6.1 Beschreibung

Das Landschaftsbild um das Plangebiet ist geprgt von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flchen ohne nennenswerte Strukturierung, straenbegleitenden Bumen entlang der DON28, einzelnen landwirtschaftlichen Gebuden und der angrenzenden Bebauung des Ortes. Erst weitrumiger entlang der Schmutter bestehen strukturegebende Gehlzstrukturen. Insgesamt ist also bereits eine deutlich anthropogene¹² Vorprgung gegeben.



Abbildung 1: Blick von Westen auf den Geltungsbereich

¹⁰ GERTH, W.-P. (1986): Berichte des Deutschen Wetterdienstes Nr. 171. Klimatische Wechselwirkungen in der Raumplanung bei der Nutzungsnderung. Offenbach am Main.

¹¹ Der Ausdruck bezeichnet die klimatischen Bedingungen, die in einer bestimmten Stadt, auf einem bestimmten Landstck oder Seestck herrschen. (Quelle: wetter.de)

¹² durch den Menschen beeinflusst, verursacht

6.2 Auswirkungen

Durch die geplante Bebauung ergeben sich optische Wirkungen v.a. aus nrdlicher Blickrichtung. Durch die Lage unweit der bestehenden Bebauung in Verbindung mit den vorgesehenen Eingrnungsmanahmen sollen optische Fernwirkungen auf ein vertrgliches Mindestma reduziert werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Planung nur mig auf das Landschaftsbild um den Nordwesten Mertingens wirkt.

6.3 Ergebnis

Fr das Schutzgut Landschaft sind unter Bercksichtigung der Eingrnungsmanahmen Umweltauswirkungen von geringer bis mittlerer Erheblichkeit zu erwarten.

7 Schutzgut Sach- und Kulturgter

7.1 Beschreibung

Auf den Flchen des Bebauungsplanes sind keine Bau- oder Bodendenkmale bekannt.

7.2 Auswirkungen

Mit einem Antreffen kulturhistorisch bedeutsamer Objekte ist whrend des Baubetriebs nicht zu rechnen.

Sollte es wider Erwarten bei Bauttigkeiten zu Bodenfunden kommen, greift Art. 8 BayDSchG entsprechend (siehe auch Textliche Festsetzungen, Kapitel D, Punkt „Denkmalschutz“).

7.3 Ergebnis

Fr das Schutzgut Sach- und Kulturgter sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten, wenn die Vorgaben des Denkmalschutzgesetzes beachtet werden.

8 Wechselwirkungen

8.1 Beschreibung

Wechselwirkungen zwischen und innerhalb der Schutzgter, die bereits vor der Realisierung des Vorhabens bestehen, prgen neben den vorhandenen Vorbelastungen den Ist-Zustand der Umwelt und sind dementsprechend im Rahmen der schutzgutbezogenen Darstellungen mit erfasst. So beeinflussen sich z.B. Klima und Vegetationsbedeckung gegenseitig, ebenso wie Wasserhaushalt und Vegetation oder Boden und Bewuchs. Die Pflanzendecke und der Wasserhaushalt wiederum stellen Existenzgrundlagen fr die Tierwelt dar.

8.2 Auswirkungen

Auch durch die Auswirkungen des Vorhabens ergeben sich Wechselwirkungen, die im Rahmen der schutzgutbezogenen Betrachtung erfasst wurden. Es ergeben sich insbesondere Wechselwirkungen durch die Flchenversiegelung, die groflchig das Bodengefge verndert. Dies wirkt sich wiederum auf den Bewuchs aus, da der Boden nun als Lebensgrundlage entzogen wird. Auch wirkt sich die groflchige Bodeninanspruchnahme auf die Niederschlagswasserversickerung bzw. Grundwasserneubildung aus.

8.3 Ergebnis

Unter Bercksichtigung der Minderungsmanahmen sind Wechselwirkungen von mittlerer Erheblichkeit zu erwarten.

C PROGNOSE BER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELT-ZUSTANDES BEI NICHTDURCHFHRUNG DER PLANUNG

Die Flche wrde bei Nichtdurchfhrung der Planung weiter intensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Eine aus naturschutzfachlicher Sicht wnschenswerte Strukturanreicherung und Aufwertung kann bei gleichbleibend intensiver Nutzung weitgehend ausgeschlossen werden.

D GEPLANTE MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, MINDERUNG UND ZUM AUSGLEICH

1 Vermeidung und Minderung

Die Eingrnung des Plangebietes vermindert die Sichtwirkung.
Lrmkontingente stellen sicher, dass keine nachteiligen Auswirkungen auf umliegende, schutzwrdige Nutzungen entstehen.

2 Ausgleich

Der erforderliche Ausgleich erfolgt extern auf den Fl.-Nrn. 5271 (TF) und 420 Gemarkung Mertingen. Dort wird der bislang intensiv genutzte Acker in artenreiches Extensivgrnland berfhrt.
Damit wird dem Eingriff in landwirtschaftlich genutzte Freiflchen in gleichartiger Weise Rechnung getragen

E ALTERNATIVE PLANUNGSMGLICHKEITEN

Der Flchennutzungsplan der Gemeinde Mertingen sieht Nordosten angrenzend zu bestehenden Gewerbegebietsflchen weitere gewerbliche Bauflchen vor.
Hier besteht jedoch aufgrund der Nhe zur bestehen Wohnbebauung ein greres immissionsschutzrechtliches Konfliktpotenzial bzw. wrde es zu Einschrnkungen der zulssigen Nutzungen kommen, die jedoch mit den bestehenden Anfragen nicht vereinbar sind. Daher entschied man sich, zur Ausweisung der bentigten Bauflche am nun vorliegenden Standort, da dieser in allen Belangen die geringsten Auswirkungen mit sich bringt.

F AUSSAGEN ZUR UMWELTVERTRGLICHKEIT UND ZUM MONITORING

1 Beurteilung der Umweltvertrglichkeit des Vorhabens

Die Umweltvertrglichkeit des Vorhabens ist unter Bercksichtigung aller Schutzgter der Umwelt gegeben. Dem Vermeidungs- und Minimierungsgebot wird zum einen dadurch Rechnung getragen, dass fr das Vorhaben Flchen ausgewhlt wurden, deren Inanspruchnahme aus Sicht der meisten Schutzgter nur mige Beeintrchtigungen verursacht. Zum anderen wurden im Rahmen der Planung Mglichkeiten zur Verminderung der Beeintrchtigungen bercksichtigt.

So sind die Schutzgter der Umwelt berwiegend in migem Umfang vom Vorhaben betroffen. Die verbleibenden Beeintrchtigungen in den jeweiligen Schutzgtern sind durch geeignete Ausgleichsmanahmen kompensierbar.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verbleiben nach Realisierung des Vorhabens keine Risiken fr die Umwelt, die nicht abgrenzbar und beherrschbar sind.

2 Manahmen zur berwachung (Monitoringkonzept)

Es muss nach mehreren Jahren geprft werden, ob die Eingrnung des Plangebietes wirksam wird und die Ausgleichsflche ordnungsgem umgesetzt wurde und gepflegt wird.
Weitere Manahmen zur berwachung sind nicht erforderlich.

G ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG

Der Bebauungsplan befindet sich im Nordwesten von Mertingen. Der Geltungsbereich erstreckt sich über intensiv als Acker genutzte Bereiche. Der Flächennutzungsplan verzeichnet im Geltungsbereich Flächen für die Landwirtschaft.


Bei der vorgesehenen Änderung der Nutzungsart in ein Gewerbegebiet kommt es zu nennenswerten Versiegelungen und Nutzungsintensivierungen.

Insgesamt wird eine Fläche von 34.480 m² überplant. Entsprechend der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung besteht ein Ausgleichserfordernis von 48.371 Wertpunkten.

Die Auswirkungen des Bebauungsplanes sind aufgrund der vorgesehenen Nutzungen und deren Ausmae, der Lage und der Vermeidungsmanahmen von überwiegend mittlerer Erheblichkeit. Aufgrund der Gre des geplanten Gewerbegebietes ergeben sich vor allem Zielkonflikte zwischen den Belangen einer Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen einerseits und der Flächeninanspruchnahme (mit daraus resultierenden Eingriffen in die Schutzgüter der Umwelt) andererseits.

Die Minderungsmanahmen binden den Bereich in das Landschaftsbild ein.

Der verbleibende Eingriff wird auf den Fl.-Nrn. 5271 (TF) und 420 Gemarkung Mertingen ausgeglichen.



**BEBAUUNGSPLAN
„GEWERBEGEBIET
HEISSESHEIMER STRASSE“**

**E) AVIFAUNISTISCHES
GUTACHTEN**

Vorentwurf vom 07.05.2024
Entwurf vom 30.07.2024

VERFASSER



PLANUNGSBÜRO GODTS

Hauptbüro/Postanschrift:
Römerstraße 6,
73467 Kirchheim am Ries
Telefon 0 73 62/92 05-17
E-Mail info@godts.de

Zweigstelle/Donau-Ries
Hauptstraße 70, 86641 Rain

Stadtplanung • Landschaftsplanung • Umweltplanung

BEARBEITUNG :

Dipl.-Ing. Joost Godts
M. Sc. Matthias Merkel

A	EINLEITUNG	3
1	Anlass und Aufgabenstellung	3
2	Kurzbeschreibung des Untersuchungsgebietes	3
B	AVIFAUNISTISCHE ERFASSUNG	3
1	Methodische Grundlagen und Vorgehensweise	3
2	Ergebnisse der Erfassung.....	4
3	Auswertung der Ergebnisse.....	4
3.1	Empfindlichkeit	4
3.2	Zwangspunkte in der Erfassung und Auswertung.....	5
C	MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUR SICHERUNG DER KONTINUIERLICHEN KOLOGISCHEN FUNKTIONALITT	5
D	ZUSAMMENFASSUNG / GUTACHTERLICHES FAZIT	5
E	LITERATUR UND VERWENDETE UNTERLAGEN	6
F	LAGEPLAN: ERFASSTE ARTEN (M 1:3000)	7

A EINLEITUNG

1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Mertingen beabsichtigt die Schaffung von Baurecht fr ein Gewerbegebiet am nordwestlichen Ortsrand. Aufgrund der vorherrschenden Lebensraumbedingungen im und um den Geltungsbereich wird davon ausgegangen, dass sich planungsrelevante Arten wie z.B. die Feldlerche im Wirkungsbereich des Bebauungsplanes aufhalten knnen. Daher ist es erforderlich eine Bestandserfassung der vorkommenden Vogelarten durchzufhren, welche eine wichtige Grundlage fr weitere Untersuchungen (z.B. spezielle Artenschutzrechtliche Prfung) bildet.

Die Kommune hat das Planungsbro Godts mit der Kartierung von Vgeln im Berhrungs- und Einwirkungsbereich des Bebauungsplans und der Auswertung der Ergebnisse beauftragt.

2 Kurzbeschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet (UG) umfasst den Geltungsbereich auf Acker sowie die umliegenden Freiflchen in einem Umkreis von bis zu 200m. Das UG ist durch intensive Ackernutzung und landwirtschaftliche Gebude sowie Verkehrsflchen geprgt. Im UG befinden sich keine amtlich kartierten Biotope oder Schutzgebiete.¹



Abbildung 1: Blick auf den Geltungsbereich von Sdosten nach Nordwesten

B AVIFAUNISTISCHE ERFASSUNG

1 Methodische Grundlagen und Vorgehensweise

Die Vorgehensweise orientiert sich an den Methodenstandards zur Erfassung der Brutvgel Deutschlands (SDBECK et al. 2005). Als Erfassungsmethode wurde aufgrund der Gre und Lebensraumausstattung des Untersuchungsraumes sowie den Anforderungen an die Planung die Linienkartierung gewhlt. Diese strebt in ihrer Genauigkeit zwar keine vollstndige Erfassung mit detaillierten Erkenntnissen (z.B. verhaltensbiologischer Art) ber die einzelnen Arten und Individuen an, schafft jedoch einen berblick ber den Gesamtbestand im Untersuchungsraum und damit auch einen reprsentativen Ausschnitt der vorkommenden Arten. Aufgrund der vorhandenen Lebensraumausstattung wurde bereits von einem bestimmten Artenspektrum und somit auch von einer gewissen Wirkempfindlichkeit ausgegangen. Dies kann mit Hilfe der Linienkartierung dann entsprechend besttigt oder widerlegt werden.

Die Vorgehensweise ist wie folgt:

- Festlegung des Untersuchungsraumes
- Ermittlung einer geeigneten Begehungs-Route
- Begehung des Untersuchungsraumes durch langsames Abschreiten der zuvor festgelegten Route an 4 Terminen
 - o 20.03.2024
 - o 16.04.2024
 - o 07.05.2024
 - o 12.06.2024
- vermerken aller optisch und/oder akustisch registrierten Vgel auf einer Karte des Untersuchungsraumes mit jeweiligem Artkrzel (siehe Lageplan „Erfasste Arten“)

¹ BAY. LANDESAMT FR UMWELT: FIS-Natur Online (Fin-Web), Zugriff am 26.04.2024

2 Ergebnisse der Erfassung

Es fanden insgesamt vier Begehungen statt, welche das vermutete Vorkommen von Offenlandarten wie der Feldlerche oder Schafstelze nicht besttigten konnten.

Gehlzbrter wie der Grnfink hielten sich in den umliegenden Gehlzstrukturen auf. Auch wurden allgemein hufige Siedlungsarten wie der Haussperling im Bereich der bestehenden Gebude ermittelt.

Das UG wird zudem durch Krhenvgel wie die Saatkrhe und die Rabenkrhe sporadisch frequentiert.

Die Erfassungsergebnisse sind im Lageplan „Erfasste Arten“ zusammenfassend dargestellt.

3 Auswertung der Ergebnisse

Im Rahmen der Erfassung wurden 6 Vogelarten im Untersuchungsgebiet nachgewiesen, welche dem Lageplan „erfasste Arten“ sowie der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen sind. Dabei handelte es sich vor allem um typische Gehlzbrter wie den Star, Siedlungsarten wie den Haussperling und Krhenvgel.

Tabelle 1: bersicht der erfassten Arten im Untersuchungsgebiet

Artname wissenschaftl.	Artname deutsch	Krzel	RL BY	RL D	sg
<i>Chloris chloris</i>	Grnfink	Gf	*	*	nein
<i>Corvus corone</i>	Rabenkrhe	Rk	*	*	nein
<i>Corvus frugilegus</i>	Saatkrhe	Sa	*	*	nein
<i>Motacilla alba</i>	Bachstelze	Ba	*	*	nein
<i>Parus major</i>	Kohlmeise	K	*	*	nein
<i>Passer domesticus</i>	Haussperling	H	V	*	nein

Erluterungen

RLB= rote Liste Bayern

RLD= rote Liste Deutschland

sg= streng geschtzt (ja/nein)

nb= nicht bewertet

V= Arten der Vorwarnliste

D= Daten defizitr

*****= nicht gefhrdet

1= vom Aussterben bedroht

2= stark gefhrdet

3= gefhrdet

G= Gefhrdung anzunehmen, aber Status unbekannt

R= extrem seltene Arten/ Arten mit geografischer Restriktion

3.1 Empfindlichkeit

Fr die Gehlzbrter lsst sich keine besonderen Empfindlichkeit feststellen, da keine Gehlze in Anspruch genommen werden.

Untersuchungen zur Strempfindlichkeit der vorwiegend siedlungsbezogenen Arten gegenber bau- und anlagebedingten Strungen sind nicht bekannt. Bei Strungen durch Baulrm und ungewohnte optische Reize ist jedoch von temporren Meide- und Fluchtreaktionen auszugehen.

Einschtzung:

Durch den Bebauungsplan bzw. dessen sptere Realisierung ist keine Beeintrchtigung der ermittelten Artengruppen Gehlzbrter oder Siedlungsarten zu erwarten. Dadurch werden vorhabenbedingt keine artenschutzrechtlichen Konflikte ausgelst. Somit besteht keine Notwendigkeit zur Ergreifung von Vermeidungsmanahmen oder CEF-Manahmen.

3.2 Zwangspunkte in der Erfassung und Auswertung

- 1) Die Ergebnisse der Kartierung zeigen nur eine Momentaufnahme der Arten im Gebiet zum Zeitpunkt der Erfassungen im Jahr 2024.
- 2) Nicht immer ist am jeweiligen Begehungstag die gleiche Aktivitt im Vergleich zu vorangegangenen Erfassungen zu verzeichnen. Zudem beschrnkt sich die Betrachtung rein auf das Untersuchungsgebiet. Arten mit einem greren Aktionsradius werden so u.U. nicht erfasst, wenn sie sich whrend der Kartierung nicht im Untersuchungsgebiet aufhalten.
- 3) Fr detailliertere Werte wren Langzeitbeobachtungen notwendig. Dies ist jedoch hinsichtlich der Aufgabenstellung, des Ausmaes des Vorhabens und der Beurteilung seiner Auswirkungen nicht verhltnismig.
- 4) Ebenso ergibt sich eine Beeinflussung der Erfassung durch uere Umstnde, wie z.B. Verkehrslrm. Auch die Witterung und Temperatur knnen Einfluss auf die Erfassungsergebnisse haben, da diese die Aktivitt der einzelnen Arten beeinflussen.

Tabelle 2: Begleitende Daten der Erfassung

	20.03.24	16.04.24	07.05.24	12.06.24
Zeit	09:00 bis 09:15	09:15 bis 09:30	08:35 bis 08:50	07:35 bis 07:50
Witterung	sonnig	leicht bewlkt	sonnig	sonnig
Temp.	10°C	5°C	13°C	12°C
Wind	kein Wind	leichter Wind	kein Wind	kein Wind

C MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUR SICHERUNG DER KONTINUIERLICHEN KOLOGISCHEN FUNKTIONALITT

Vorhabenbedingt ist die Auslsung von artenschutzrechtlichen Konflikten nicht zu erwarten, sodass kein Erfordernis zur Ergreifung von Manahmen besteht.

D ZUSAMMENFASSUNG / GUTACHTERLICHES FAZIT

Die Gemeinde Mertingen plant die Schaffung von Baurecht fr ein Gewerbegebiet im Norden von Mertingen. Dadurch wird die Inanspruchnahme von intensiv genutzten Ackerflchen notwendig.

Im Rahmen der Kartierung wurden Gehlzbrter wie der Star und Siedlungsarten wie der Haussperling ermittelt.

Weiterhin wurden Rabenvgel wie die Saatkrhe, Elster und Rabenkrhe observiert.

Vorhabenbedingt ist fr die ermittelten kologischen Gilden von keiner Betroffenheit auszugehen, sodass ein Eintreten von artenschutzrechtlichen Konflikten nicht zu erwarten ist. Somit besteht kein Erfordernis zur Ergreifung von Manahmen.

E LITERATUR UND VERWENDETE UNTERLAGEN

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT: Arteninformationen zu saP-relevanten Arten (Artensteckbriefe): URL: <<https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen>>

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (2016): Rote Liste und Liste der Brutvgel Bayerns

BEZZEL, E., GEIERSBERGER, I., LOSSOW, G. V. und PFEIFER, R. (2005): Brutvgel in Bayern. Verbreitung 1996 bis 1999

BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2016): FFH-VP-Info: Fachinformationssystem zur FFH-Vertrglichkeitsprfung, Stand 02.12.2016

GARNIEL, A. und MIERWALD, U. (2010) im Auftrag des Bundesministeriums fr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: Arbeitshilfe Vgel und Straenverkehr

GESETZ BER DEN SCHUTZ DER NATUR, DIE PFLEGE DER LANDSCHAFT UND DER ERHOLUNG IN DER FREIEN NATUR (Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG) vom 23.02.2011, zuletzt gendert durch § 1 Abs. 87 der Verordnung vom 04.06.2024 (GVBl. S. 98)



GESETZ BER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009, zuletzt gendert durch Art. 5 des Gesetzes vom 08.05.2024 (BGBl. 2024 Nr. 153)

ROTE LISTE ZENTRUM DEUTSCHLAND (2022): Abfrage des Rote Liste Status auf Bundesebene fr die jeweiligen zu prfenden Organismengruppen, URL: <<https://www.rote-liste-zentrum.de/>>

STIFTUNG VOGELMONITORING DEUTSCHLAND UND DACHVERBAND DEUTSCHER AVIFAUNISTEN (2014): Atlas Deutscher Brutvogelarten

SDBECK et al. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvgel Deutschlands


DACHVERBAND DEUTSCHER AVIFAUNISTEN (2022): Rote Liste der Brutvgel gesamtdeutsche Fassung (<https://www.dda-web.de>)



BEBAUUNGSPLAN "GEWERBEGEBIET HEISSESHEIMER STRASSE"

LAGEPLAN ERFASSTE ARTEN

Maßstab im Original 1:3000
Stand 30.07.2024



Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Einzelnachweise der erfassten Arten
(Kürzel und Name)

K	nicht planungsrelevante Art (z.B. Kohlmeise)		
Fl	planungsrelevante Art (z.B. Feldlerche)		
Ba	= Bachstelze	K	= Kohlmeise
Gf	= Grünfink	Rk	= Rabenkrähe
H	= Haussperling	Sa	= Saatkrähe

- hinzukommende Vertikalkulisse
- Untersuchungsraum
- Begehungsrout

DATENQUELLE / HERKUNFT:

Lagesystem= ETRS89, UTM32 (EPSG 25832)
Höhensystem= NHN im DHHN2016 (Status 170)

© Bayerische Vermessungsverwaltung

<www.geodaten.bayern.de>

- amtliche digitale Flurkarte (10/2021)
- Geobasisdaten, Orthofoto (04/2020)

VERFASSER

JOOST


PLANUNGSBÜRO GODTS

Hauptbüro/Postanschrift:
Römerstraße 6,
73467 Kirchheim am Ries
Telefon 0 73 62/92 05-17
E-Mail info@godts.de

GODTS

Zweigstelle/Donau-Ries
Hauptstraße 70, 86641 Rain

Stadtplanung • Landschaftsplanung • Umweltplanung



**BEBAUUNGSPLAN
„GEWERBEGEBIET
HEISSESHEIMER STRASSE“**

**E) FACHBEITRAG ZUR
SPEZIELLEN ARTEN-
SCHUTZRECHTLICHEN
PRÜFUNG**

Vorentwurf vom 07.05.2024
Entwurf vom 30.07.2024

VERFASSER



PLANUNGSBÜRO GODTS

Hauptbüro/Postanschrift:
Römerstraße 6,
73467 Kirchheim am Ries
Telefon 0 73 62/92 05-17
E-Mail info@godts.de

Zweigstelle/Donau-Ries
Hauptstraße 70, 86641 Rain

Stadtplanung • Landschaftsplanung • Umweltplanung

BEARBEITUNG:

Dipl.-Ing. Joost Godts
B. Sc. Beate Reimlinger-Herz

A	EINLEITUNG	3
1	Anlass und Aufgabenstellung	3
2	Gebietsbeschreibung	3
3	Datengrundlagen	3
4	Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen	3
B	WIRKUNG DES VORHABENS	4
1	Baubedingte Wirkungen.....	4
2	Anlagenbedingte Wirkungen.....	4
3	Betriebsbedingte Wirkungen.....	4
C	BETROFFENHEIT DER ARTEN	5
1	Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten	5
1.1	Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie	5
1.2	Tierarten des Anhang IV a) der FFH-Richtlinie	5
1.3	Vogelarten des Anhangs I sowie nach Art. 4 (2) Vogelschutzrichtlinie	6
2	Relevanzprfung.....	6
2.1	Fledermuse	7
2.2	Vgel	7
D	MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUR SICHERUNG DER KONTINUIERLICHEN KOLOGISCHEN FUNKTIONALITT	10
E	ZUSAMMENFASSUNG / GUTACHTERLICHES FAZIT	10
F	LITERATUR UND VERWENDETE UNTERLAGEN	11
G	LAGEPLAN WIRKDISTANZEN (M 1:3000)	12

A EINLEITUNG

1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Mertingen beabsichtigt die Schaffung von Baurecht fr ein Gewerbegebiet am nordwestlichen Ortsrand. Dafr ist es erforderlich Ackerflche in Anspruch zu nehmen. Da hierdurch potenzielle Lebensraumstrukturen verloren gehen knnten, wird daher ein Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prfung (saP) seitens der Unteren Naturschutzbehrde gefordert.

Im vorliegenden Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prfung erfolgt die berprfung:

- Artenschutzrechtlicher Verbotstatbestnde nach §44 Abs.1 Nr.1 und Nrn.2 und 3 i.V.m. Abs.5 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) bezglich der gemeinschaftsrechtlich geschtzten Arten (Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie, Arten des Anhangs I und nach Art.4 (2) VS-Richtlinie) die durch das Vorhaben erfllt werden knnen
- der naturschutzfachlichen Voraussetzungen fr eine Ausnahme von den Verboten gem §45 Abs.7 BNatSchG

Eine artenschutzrechtliche Ausnahmeprfung entbindet jedoch nicht vom Vermeidungsgebot.

2 Gebietsbeschreibung

Das Untersuchungsgebiet (UG) umfasst den Geltungsbereich auf Acker sowie die umliegenden Freiflchen in einem Umkreis von bis zu 200m. Das UG ist durch intensive Ackernutzung und landwirtschaftliche Gebude sowie Verkehrsflchen geprgt. Im UG befinden sich keine amtlich kartierten Biotope oder Schutzgebiete.¹

3 Datengrundlagen

Als Datengrundlagen wurden herangezogen:

- Ergebnisse der Kartierung gem Methodenstandards zur Erfassung der Brutvgel Deutschlands (SDBECK et al. 2005) im Zeitraum von Mrz bis Juni 2024 (siehe Avifaunistisches Gutachten)
- Biotopkartierungsdaten aus dem Bayerischen Fachinformationssystem Naturschutz (FinWeb)
- ffentl. zugngliche Arteninformationen des Bay. Landesamtes fr Umwelt fr den Landkreis Donau-Ries

4 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen

Nachfolgende Untersuchung lehnt sich an die mit Schreiben der Obersten Baubehrde vom 19.01.2015, Az.: IIZ7-4022.2-001/05 eingefhrten und dort im Anhang angefügten „Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prfung in der Straenplanung (saP)“ an. Es wurde wie folgt vorgegangen:

- a) Bestandsaufnahme im Rahmen des Bauleitplanverfahrens
- b) Ermitteln des Artenspektrums (basierend auf den Arten des Anhangs IV FFH-RL und den Arten des Anhangs I VS-RL, der Roten Liste gefhrdeter Tiere und Gefpflanzen Bayerns und der Roten Liste gefhrdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands) und Abschichtung anhand der Lebensraumausstattung
- c) Prfung der Beeintrchtigung (Verbotstatbestnde des §44 Abs.1 Nr.1 und Nrn.2 und 3 i.V.m. Abs.5 BNatSchG) unter Bercksichtigung der geplanten Vermeidungs- und ggf. vorgezogenen funktionserhaltenden Ausgleichsmanahmen (sog. CEF-Manahmen)

Abweichend von den vorstehend zitierten Hinweisen der Obersten Baubehrde wird entsprechend der aktuellen Rechtsprechung (BVerwG 9A 4/13 vom 08.01.2014) ein absichtliches individuenbezogenes Ttungsverbot bercksichtigt und individuenbezogen im Rahmen des Ttungsverbots nach §44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG geprft (nicht wie bisher beim Schdigungsverbot nach §44 Abs.1 Nr.1-3 i.V.m. Abs.5 BNatSchG).

¹ BAY. LANDESAMT FR UMWELT: FIS-Natur Online (Fin-Web), Zugriff am 26.04.2024

B WIRKUNG DES VORHABENS

1 Baubedingte Wirkungen

- Temporäre Störungen durch Lärm, Immissionen, Erschütterungen und optische Reize
- Flächeninanspruchnahme für Maschinen und Arbeiten (z.B. Baustelleneinrichtung)
- Betriebs- oder Baustoffe können bei unsachgemäer Arbeitsweise in den Boden oder Wasserkreislauf gelangen

2 Anlagenbedingte Wirkungen

- Zusätzlich versiegelte Fläche: Lebensraum muss weichen; an diesen Stellen kann kein Wasser mehr versickern oder sich Vegetation etablieren
- Zunahme der Vertikalkulisse (optische Reize) und potenzielle Minderung der Habitategnung angrenzender Flächen

3 Betriebsbedingte Wirkungen

Es sind Wirkungen in Form von Lärm durch das zu erwartende Betriebsgeschehen sowie An- und Abfahrtsverkehr zu erwarten. Je nach Art der sich ansiedelnden Betriebe kann es zudem zu Geruchs- oder Staubimmissionen kommen.

Lichtimmissionen können durch die Außenbeleuchtung entstehen, wobei diese bei korrekter Einstellung keine Störwirkung mit sich bringt, da in Anbetracht des technischen Fortschritts die mittlerweile gängigen LED-Lampen im Vergleich zu bspw. veralteten Natrium-Dampf-Lampen nur noch eine äußerst geringe Außenwirkung entfalten (da z.B. sehr geringe Licht-Streuung bzw. konkret gerichteter Lichtkegel, sowie direkte Steuerungsmöglichkeiten der Helligkeit und des Spektrums → Eine reduzierte Helligkeit und warmweie Farbtemperaturen unter 3000 Kelvin locken im Vergleich weitaus weniger Insekten an).²

² Bayerisches Landesamt für Umwelt: Umwelt- und Klimapakt Bayern – „Einsatz insektenfreundlicher Beleuchtungsanlagen“ <<https://www.umweltpakt.bayern.de/natur/fachwissen/174/einsatz-insektenfreundlicher-beleuchtungsanlagen>> sowie Bundesamt für Naturschutz: Leitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen: <<https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript543.pdf>>

C BETROFFENHEIT DER ARTEN

1 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

Die Prfung der planungsrelevanten Arten erfolgte auf Grundlage der online abrufbaren Arteninformationen des Bayerischen Landesamtes fr Umwelt (LfU) fr den Landkreis Donau-Ries. Das abrufbare Arteninventar kann dabei in der Online-Arbeitshilfe des LfU nach verschiedenen, vorgegebenen Lebensraumtypen gefiltert werden. In diesem Fall wurde aufgrund der Lage auf ausschlielich landwirtschaftlichen Flchen nach „Extensivgrnland und andere Agrarlebensrume“ gefiltert. Die sich daraus ergebenden Arten werden nachfolgend nher betrachtet.

1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie

Bezglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus §44 Abs.1 Nr.4 i. V. m. Abs. m5 BNatSchG fr nach §15 BNatSchG zulssige Eingriffe folgendes Verbot:

- Schdigungsverbot: Beschdigen oder Zerstren von Standorten wild lebender Pflanzen oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschdigen oder Zerstren von Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die kologische Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes im rumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Im Plangebiet sind keine Vorkommen von Pflanzenarten im Lebensraumtyp „Extensivgrnland und andere Agrarlebensrume“ gem Anhang IV FFH-Richtlinie nachgewiesen und auf Grund der intensiven Ackernutzung auch nicht zu erwarten. Eine nhere Betrachtung im Rahmen der Betroffenheitsabschtzung erfolgt somit nicht.

1.2 Tierarten des Anhang IV a) der FFH-Richtlinie

Bezglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus §44 Abs.1 Nrn.1 bis 3 i. V. m. Abs.5 BNatSchG fr nach §15 BNatSchG zulssige Eingriffe folgende Verbote:

- Schdigungsverbot: Beschdigung oder Zerstrung von Fortpflanzungs- und Ruhesttten und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Ttung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen.
- Strungsverbot: Erhebliches Stren von Tieren whrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, berwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Strung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population fhrt.
- Ttungsverbot: Gefahr durch Ttung im Baubetrieb. Nach Beendigung der Baumanahmen ist kein signifikant erhhtes Ttungsrisiko zu erwarten. Die Verletzung oder Ttung von Tieren und die Beschdigung oder Zerstrung ihrer Entwicklungsformen, die mit der Beschdigung oder Zerstrung von Fortpflanzungs- und Ruhesttten verbunden sind, werden im Schdigungsverbot behandelt.

Die online abrufbaren Arteninformationen des LfU verzeichnen fr Agrarlebensrume im Landkreis Donau-Ries die **Fledermausarten** Breitflgelfledermaus und Groes Mausohr.

Da ein Vorkommen von Fledermusen mglich erscheint, werden diese in der Relevanzprfung genauer betrachtet.

1.3 Vogelarten des Anhangs I sowie nach Art. 4 (2) Vogelschutzrichtlinie

Bezglich der europischen Vogelarten gem Vogelschutzrichtlinie ergibt sich aus §44 Abs.1 Nr.1 und Nrn.2 und 3 i. V. m. Abs.5 BNatSchG fr nach §15 BNatSchG zulssige Eingriffe folgende Verbote:

- **Schdigungsverbot:** Beschdigung oder Zerstrung von Fortpflanzungs- und Ruhesttten und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Ttung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die kologische Funktion, der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhesttten im rumlichen Zusammenhang gewahrt wird.
- **Strungsverbot:** Erhebliches Stren von Tieren whrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, berwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Strung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population fhrt.
- **Ttungsverbot:** Gefahr durch Ttung im Baubetrieb. Nach Beendigung der Baumanahmen ist kein signifikant erhhtes Ttungsrisiko zu erwarten. Die Verletzung oder Ttung von Vgeln und die Beschdigung oder Zerstrung ihrer Entwicklungsformen, die mit der Beschdigung oder Zerstrung von Fortpflanzungs- und Ruhesttten verbunden sind, werden im Schdigungsverbot behandelt.

Die Arteninformationen des Bay. Landesamtes fr Umwelt verzeichnen diverse planungsrelevante Vogelarten fr den Landkreis Donau-Ries, von denen einige Arten (z.B. Gehlzbrter und Offenlandarten) aufgrund der vorhandenen Lebensraumausstattung im UG vorkommen knnen.

Die Vogelarten werden daher in der Relevanzprfung entsprechend aufgelistet und abgehandelt.

2 Relevanzprfung

Erluterungen zu den Spalten 1-5 (artspezifische Angaben):

V: Wirkraum des Vorhabens liegt:

X = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern

0 = auerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern

L: Erforderlicher Lebensraum/ Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum-Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensrume, Wlder, Gewsser):

X = vorkommend; spezifische Habitatansprche der Art voraussichtlich erfllt

0 = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprche der Art mit Sicherheit nicht erfllt

E: Wirkungsempfindlichkeit der Art (anhand der artspezifischen Ansprche):

X = gegeben, oder nicht auszuschlieen, dass Verbotstatbestnde ausgelst werden knnen

0 = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestnde ausgelst werden knnen (i.d.R. nur weitverbreitete, ungefhrdete Arten)

NW= Nachweis der Art im Wirkraum (auf Grundlage von Kartierungen)

X= ja

0= nein (bei Kartierungen nicht festgestellt oder keine Kartierungen vorgenommen)

PO= Potenzielles Vorkommen der Art im Wirkraum (auf Grundlage von **V** und **L**)

X= ja

0= nein

Erluterungen zu den Spalten 8-10(Gefhrdung/Schutz):

RLB= rote Liste Bayern

RLD= rote Liste Deutschland

sg= streng geschtzt (ja/nein)

nb= nicht bewertet

D= Daten defizitr

V= Arten der Vorwarnliste

ohne Eintrag= nicht gefhrdet

1= vom Aussterben bedroht

2= stark gefhrdet

3= gefhrdet

G= Gefhrdung anzunehmen, aber Status unbekannt

R= extrem seltene Arten/ Arten mit geografischer Restriktion

Hinweis:

Die aufgelisteten Arten resultieren aus der Liste der nachgewiesenen Arten des Landkreises Donau-Ries in der Internet-Arbeitshilfe des LfU.

Bei all jenen Arten, bei denen Spalte „L“ (erforderlicher Lebensraum vorkommend/nicht vorkommend) trotz erfolgter Abschichtung negativ, d.h. mit „0“ bewertet wurde, sind jedoch die spezifischen Lebensraumansprche nicht mit den vorhandenen Gegebenheiten im Untersuchungsgebiet vereinbar.

So wurde bspw. der Kiebitz in Spalte „L“ mit „0“ eingestuft, da dieser zwar entsprechend der vorab erfolgten Filterung eine typische Art des „Extensivgrnlandes und anderer Agrarlebensrume“ ist, er aber seine bentigten Lebensraumstrukturen (ungestrte, ausgedehnte Feuchtwiesen) im konkreten Fall nicht im UG vorfindet und demzufolge ein Vorkommen dieser Art nicht anzunehmen ist. Eine nhere Betroffenheitsabschtzung ist somit nicht erforderlich.

2.1 Fledermuse

V	L	E	NW	PO	Art (wiss.)	Art (deutsch)	RLB	RLD	sg
X	X	0	0	X	<i>Eptesicus serotinus</i>	Breitflgelfledermaus	3	3	X
X	X	0	0	X	<i>Myotis myotis</i>	Groes Mausohr			X

Der Geltungsbereich ist durch intensiv genutzten Acker geprgt, welcher aufgrund der arten- und bltenarmen Ausprgung und dem Fehlen an geeigneten Quartierstrukturen nur eine geringe Bedeutung fr Fledermuse aufweist. Die umliegenden Siedlungsbereiche von Mertingen sowie die Schutter-Aue sind als deutlich geeigneter fr die Nahrungssuche zu bewerten. Vorhabenbedingt gehen somit weder essenzielle Nahrungshabitate oder Lebenssttten fr Fledermuse verloren, noch kann erwartet werden, dass Individuen geschdigt werden. Weiterhin kann sich durch die Eingrnung die Nahrungsverfgbarkeit im Vergleich zu der bisher intensiven Ackernutzung verbessern. Somit sind keine erheblichen Beeintrchtigungen fr Fledermuse zu erwarten. Es erfolgt keine nhere Betrachtung im Rahmen der Betroffenheitsabschtzung.

2.2 Vgel

V	L	E	NW	PO	Art (wiss.)	Art (deutsch)	RLB	RLD	sg
X	0	0			<i>Accipiter gentilis</i>	Habicht	V		X
X	0	0			<i>Accipiter nisus</i>	Sperber			X
X	X	0	0	X	<i>Alauda arvensis</i>	Feldlerche	3	3	
X	0	0			<i>Anser albifrons</i>	Blssgans			
X	0	0			<i>Anser anser</i>	Graugans			
X	0	0			<i>Anthus pratensis</i>	Wiesenpieper	1	2	
X	0	0			<i>Ardea cinerea</i>	Graureiher	V		
X	0	0			<i>Asio flammeus</i>	Sumpfohreule	0	1	X
X	X	0	0	X	<i>Asio otus</i>	Waldohreule			X
X	0	0			<i>Bubo bubo</i>	Uhu			X
X	X	0	0	X	<i>Buteo buteo</i>	Musebussard			X
X	0	0			<i>Calidris alpina</i>	Alpenstrandlufer		1	X
X	0	0			<i>Calidris pugnax</i>	Kampflufer	0	1	X
X	X	0	0	X	<i>Carduelis carduelis</i>	Stieglitz	V		
X	0	0			<i>Charadrius dubius</i>	Flussregenpfeifer	3		X
X	0	0			<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Lachmwe			
X	X	0	0	X	<i>Ciconia ciconia</i>	Weißstorch		3	X
X	0	0			<i>Circus aeruginosus</i>	Rohrweihe			X
X	0	0			<i>Circus cyaneus</i>	Kornweihe	0	1	X

V	L	E	NW	PO	Art (wiss.)	Art (deutsch)	RLB	RLD	sg
X	0	0			<i>Circus pygargus</i>	Wiesenweihe	R	2	X
X	X	0	0	X	<i>Corvus monedula</i>	Dohle	V		
X	0	0			<i>Columba oenas</i>	Hohltaube			
X	0	0			<i>Corvus corax</i>	Kolkrabe			
X	X	0	X	X	<i>Corvus frugilegus</i>	Saatkrähe			
X	X	0	0	X	<i>Coturnix coturnix</i>	Wachtel	3	V	
X	0	0			<i>Crex crex</i>	Wachtelkönig	2	2	X
X	0	0			<i>Cuculus canorus</i>	Kuckuck	V	V	
X	0	0			<i>Cygnus columbianus bewickii</i>	Zwergschwan			
X	0	0			<i>Cygnus cygnus</i>	Singschwan		R	X
X	0	0			<i>Cygnus olor</i>	Höckerschwan			
X	X	0	0	X	<i>Delichon urbicum</i>	Mehlschwalbe	3	3	
X	0	0			<i>Egretta alba</i>	Silberreiher		R	X
X	0	0			<i>Emberiza calandra</i>	Grauammer	1	V	X
X	X	0	0	X	<i>Emberiza citrinella</i>	Goldammer		V	
X	0	0			<i>Falco peregrinus</i>	Wanderfalke			X
X	0	0			<i>Falco subbuteo</i>	Baumfalke		3	X
X	X	0	0	X	<i>Falco tinnunculus</i>	Turmfalke			X
X	0	0			<i>Fringilla montifringilla</i>	Bergfink			
X	0	0			<i>Gollinago gollinago</i>	Bekassine	1	1	X
X	0	0			<i>Geronticus eremita</i>	Waldrapp	0	0	X
X	0	0			<i>Grus grus</i>	Kranich	1		X
X	X	0	0	X	<i>Hirundo rustica</i>	Rauchschwalbe	V	3	
X	0	0			<i>Schwarzkopfmöwe</i>	Schwarzkopfmöwe	R		
X	0	0			<i>Jynx torquilla</i>	Wendehals	1	2	X
X	0	0			<i>Lanius collurio</i>	Neuntöter	V		
X	0	0			<i>Lanius excubitor</i>	Raubwürger	1	2	X
X	0	0			<i>Larus argentatus</i>	Silbermöwe			
X	0	0			<i>Larus cachinnans</i>	Steppenmöwe		R	
X	0	0			<i>Larus canus</i>	Sturmmöwe	R		
X	0	0			<i>Larus michahellis</i>	Mittelmeermöwe			
X	0	0			<i>Limosa limosa</i>	Uferschnepfe	1	1	X
X	X	0	0	X	<i>Linaria cannabina</i>	Bluthänfling	2	3	
X	X	0	0	X	<i>Locustella naevia</i>	Feldschwirl	V	2	
X	0	0			<i>Lullula arborea</i>	Heidelerche	2	V	X
X	0	0			<i>Mareca penelope</i>	Pfeifente	0	R	
X	0	0			<i>Milvus migrans</i>	Schwarzmilan			X
X	X	0	0	X	<i>Milvus milvus</i>	Rotmilan	V	V	X
X	X	0	0	X	<i>Motacilla flava</i>	Schafstelze			
X	0	0			<i>Numenius arquata</i>	Groer Brachvogel	1	1	X
X	0	0			<i>Oenanthe oenanthe</i>	Steinschmätzer	1	1	

V	L	E	NW	PO	Art (wiss.)	Art (deutsch)	RLB	RLD	sg
X	0	0			<i>Oriolus oriolus</i>	Pirol	V	V	
X	X	0	X	X	<i>Passer montanus</i>	Feldsperling	V	V	
X	X	0	0	X	<i>Perdix perdix</i>	Rebhuhn	2	2	
X	0	0			<i>Pernis apivorus</i>	Wespenbussard	V	3	X
X	0	0			<i>Pluvialis apricaria</i>	Goldregenpfeifer		1	X
X	0	0			<i>Saxicola rubetra</i>	Braunkhlchen	1	2	
X	0	0			<i>Saxicola torquatus</i>	Schwarzhlchen	V		
X	0	0			<i>Scolopax rusticola</i>	Waldschnepfe		V	
X	0	0			<i>Streptopelia turtur</i>	Turteltaube	2	2	X
X	X	0	0	X	<i>Sylvia communis</i>	Dorngrasmcke	V		
X	X	0	0	X	<i>Sylvia curruca</i>	Klappergrasmcke	3		
X	0	0			<i>Tringa glareola</i>	Bruchwasserlufer		1	X
X	0	0			<i>Tringa ochropus</i>	Waldwasserlufer	R		X
X	0	0			<i>Tringa totanus</i>	Rotschenkel	1	3	X
X	X	0	0	X	<i>Tyto alba</i>	Schleiereule	3		X
X	0	0			<i>Upupa epops</i>	Wiedehopf	1	3	X
X	X	0	0	X	<i>Vanellus vanellus</i>	Kiebitz	2	2	X

Bezglich der Struktur/Lebensraumausstattung besitzt das UG theoretisch fr Offenlandarten wie z.B. die Feldlerche eine Bedeutung. In Anbetracht der Nhe bestehender Vertikalkulissen (insb. Siedlungsrand und Gehlzstrukturen), die als Ansitz fr potenzielle Beutegreifer fungieren knnen, ist die Eignung als Lebensraum fr Offenlandarten jedoch bereits in Teilen reduziert, da von diesen ein Meidungs-Radius bzw. eine von den Vertikalkulissen ausgehende Wirkdistanz von bis zu 120m (Siedlungsbereiche) angenommen werden kann. Von Wirtschaftswegen wird ein Abstand von im Schnitt 10m eingehalten. Zur Verdeutlichung sind die durch die bestehenden Vertikalkulissen, Wirtschaftswege und neu hinzukommenden Vertikalkulissen im Lageplan „Wirkdistanzen“ dargestellt.

Im Rahmen der Brutvogelkartierung wurden keine Offenlandarten wie die Feldlerche oder Schafstelze ermittelt, sodass keine Betroffenheit anzunehmen ist.

Fr Gehlzbrter und siedlungsbezogene Arten bestehen im UG nur wenige verfgbare Strukturen um die landwirtschaftlichen Einzelgebude. Diese werden nicht in Anspruch genommen, sodass keine Betroffenheit besteht. Im Zuge der grnordnerischen Manahmen ist davon auszugehen, dass sich die Nahrungsverfgbarkeit und das Lebensraumangebot verbessern werden.

Das UG stellt ein potenzielles Jagdhabitat fr Greifvgel dar, wobei das Nahrungsangebot aufgrund der intensiven Nutzung als gering einzuschtzen ist. Ebenso bestehen im Geltungsbereich keine Niststrukturen oder Gehlze, welche als Horstbume geeignet sein knnten. Im Rahmen der Kartierung besttigte sich diese Einschtzung, da keine Nutzung des UG durch Greifvgel stattfand. Die Etablierung einer Gewerblichen Nutzung somit zu keinen erheblichen Beeintrchtigungen.

An Gewsser gebundene Arten erfahren ebenfalls keine nachteiligen Beeintrchtigungen, da im UG keine Gewsser vorkommen. Eine Betroffenheit ist nicht anzunehmen.

Insgesamt gesehen ist nicht zu erwarten, dass vorhabenbedingte Wirkungen zur Auslsung von Verbotstatbestnden nach §44 Abs. 1 BNatSchG fhren. Dadurch sind keine Vogelarten im Rahmen der Betroffenheitsabschtzung tiefgreifender zu prfen.

D MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUR SICHERUNG DER KONTINUIERLICHEN KOLOGISCHEN FUNKTIONALITT

Vorhabenbedingt ist nicht zu erwarten, dass erhebliche Beeintrchtigungen fr die geprften, planungsrelevanten Arten eintreten, sodass keine artenschutzrechtlichen Konflikte zu ermessen sind. Somit besteht keine Notwendigkeit zur Ergreifung von Manahmen.

E ZUSAMMENFASSUNG / GUTACHTERLICHES FAZIT

Durch den Bebauungsplan wird Baurecht fr eine Gewerbegebietsbebauung auf Ackerbereichen am nordwestlichen Ortsrand von Mertingen geschaffen.

Laut Arteninformationen des LfU sind auf Landkreisebene Vorkommen von planungsrelevanten Fledermaus- und Vogelarten verzeichnet.

Aufgrund seiner intensiven Nutzung und der ungnstigen Strukturierung weist der Geltungsbereich nicht die bentigte Ausprgung als Lebensraum fr planungsrelevante Fledermuse auf. Eine erhebliche Beeintrchtigung dieser Artengruppe kann somit aufgrund der mangelnden Lebensraumausstattung nicht erwartet werden.

Fr Vgel besteht im UG nur wenig Nahrungs- und Lebensraumpotenzial.

So ist fr Offenlandarten bereits eine massive Vorbelastung durch umliegende Vertikalstrukturen gegeben, die die Lebensraumeignung merklich einschrnken. Es verbleiben im Plangebiet keine Bereiche die ausreichend weit entfernt von Vertikalstrukturen liegen und eine ausreichende Gre zur Etablierung eines Reviers haben. Auch bei der Erfassung der Brutvgel konnten keine Nachweise von Offenlandarten wie der Feldlerche oder der Schafstelze ermittelt werden.

Fr Gehlzbrter, siedlungsbezogene Arten und Greifvgel bestehen ebenso im Geltungsbereich keine geeigneten Lebensraumbedingungen, da es an Strukturen zum Nest- bzw. Horstbau mangelt und das Nahrungsangebot aufgrund der intensiven Landnutzung als gering zu bewerten ist. Die im Rahmen der Kartierung erfassten Arten befinden sich auerhalb des Eingriffsbereichs und sich nicht nachteilig betroffen.

Fr Wasservgel besteht kein Lebensraumpotenzial, da im UG keine Gewsser vorkommen.

Insgesamt ist somit nicht zu erwarten, dass artenschutzrechtliche Konflikte entstehen. Es ergibt sich keine Notwendigkeit Vermeidungs- und CEF-Manahmen vorzusehen.

F LITERATUR UND VERWENDETE UNTERLAGEN

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT: Arteninformationen zu saP-relevanten Arten (Artensteckbriefe): URL: <<https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen>>

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (2016): Rote Liste und Liste der Brutvgel Bayerns

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (2017): Rote Liste und kommentierte Gesamtartenliste der Sugetiere (Mammalia) Bayerns

BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ: FFH-VP-Info: Fachinformationssystem zur FFH-Vertrglichkeitsprfung

DER RAT DER EUROPISCHEN GEMEINSCHAFTEN (1979): Richtlinie 79 / 409 / EWG ber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten; zuletzt gendert durch Richtlinie 91/244/EWG des Rates v. 6. Mrz 1991


DER RAT DER EUROPISCHEN GEMEINSCHAFTEN (1992): Richtlinie 92 / 43 / EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natrlichen Lebensrume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen

GESETZ BER DEN SCHUTZ DER NATUR, DIE PFLEGE DER LANDSCHAFT UND DER ERHOLUNG IN DER FREIEN NATUR (Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG) vom 23.02.2011, zuletzt gendert durch § 1 Abs. 87 der Verordnung vom 04.06.2024 (GVBl. S. 98)

GESETZ BER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009, zuletzt gendert durch Art. 5 des Gesetzes vom 08.05.2024 (BGBl. 2024 Nr. 153)

OBERSTE BAUBEHRDE IM BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUM DES INNERN (2015): Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prfung in der Straenplanung (saP)


ROTE LISTE ZENTRUM DEUTSCHLAND (2023): Abfrage des Rote Liste Status auf Bundesebene fr die jeweiligen zu prfenden Organismengruppen, URL: <<https://www.rote-liste-zentrum.de/>>



BEBAUUNGSPLAN "GEWERBEGEBIET HEISSESHEIMER STRASSE"

LAGEPLAN WIRKDISTANZEN

Maßstab im Original 1:3000
Stand 30.07.2024



0 30 150m



Geltungsbereich des Bebauungsplanes

-  bestehende Vertikalkulisse
mit durchschnittlicher Wirkdistanz
für Bodenbrüter von 50 bis 120 m
-  hinzukommende Vertikalkulisse
mit durchschnittlicher Wirkdistanz
für Bodenbrüter von 120 m
-  sonstiger Wirkfaktor
Wege mit durchschnittlicher Wirkdistanz
von ca. 10 m (Wirtschaftsweg)
von ca. 100 m (Kr DON 28)

DATENQUELLE / HERKUNFT:
Lagesystem= ETRS89, UTM32 (EPSG 25832)
Höhensystem= NHN im DHHN2016 (Status 170)

© Bayerische Vermessungsverwaltung
<www.geodaten.bayern.de>
- amtliche digitale Flurkarte (10/2021)
- Geobasisdaten, Orthofoto (04/2020)

VERFASSER

JOOST

PLANUNGSBÜRO GODTS

Hauptbüro/Postanschrift:
Römerstraße 6,
73467 Kirchheim am Ries
Telefon 0 73 62/92 05-17
E-Mail info@godts.de

GODTS

Zweigstelle/Donau-Ries
Hauptstraße 70, 86641 Rain

Stadtplanung • Landschaftsplanung • Umweltplanung